質　疑　回　答　書　（　そ　の　１　）

令和８年(2026年)11月19日

入札参加者　様

（業務名）令和８年度滋賀県危機管理センター災害対策本部室映像音響システム修繕業務

滋賀県知事公室防災危機管理局
管理係　　森下
TEL 077-528-3436
FAX 077-528-6037

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
1	P10　第３章　(4)統合操作機能	「・・原則として操作用PCを主体として行う構成とすること。」とありますが、 録音操作については、 メモリー媒体の挿し忘れやタッチミス等による録音不動作を防ぐ観点から、 操作卓内のレコーダー本体の録音ボタン操作にて、確実に実行する方法でもよろしいでしょうか？　（操作用PCでなく、レコーダー本体の録音ボタンを押下）	録音機能が具備されており、操作ボタンが容易に操作可能であれば認めます。
2	P.15　第3章　4. 特記事項　(4)	「補強工事後は、既設造作壁との取り合いを調整し、LEDパネル面と既設造作壁との境界に著しい差異が生じない状態に仕上げること。」とありますが、既設造作壁の境界からの突出は、移動機材や職員移動の際の画面部への接触障害を回避する意味でも、突出は100mm未満が許容範囲と理解してよろしいでしょうか？	突出部分については125㎜未満での構築を基準としております。