

注意 今後、下記の内容や数量、また箇所毎の組み合わせは変わることがあります。H29.11.6

番号	河川名/道路名等	場所			復旧工事概要見込み
1	野洲川	甲賀市	土山町	大河原	復旧延長113.0m 護岸工(巨石張り工) A=672.2m ² 根固ブロック 198個
2	田村川	甲賀市	土山町	黒川	復旧延長32.6m 護岸工(張ブロック工) A=305.8m ² 根固ブロック 63個
3	田村川	甲賀市	土山町	黒川	復旧延長53.9m 護岸工(張ブロック工) A=62m ² 根固ブロック 94個
4	愛知川	東近江市	五個荘小幡町		復旧延長82.0m 護岸工(張ブロック工) A=716.5m ² 根固ブロック 208個
5	愛知川	東近江市	愛東外町		復旧延長91.1m 護岸工(張ブロック工) A=1044.5m ² 根固ブロック 295個
6	愛知川	東近江市	愛東外町		復旧延長25.0m 護岸工(ブロック張工) A=233.1m ² 根固ブロック 75個
7	犬上川	犬上郡	多賀町	大君ヶ畑	復旧延長62.0m 護岸工(大型ブロック積工) A=443.0m ²
8	犬上川	犬上郡	多賀町	大君ヶ畑	復旧延長38.6m 護岸工(大型ブロック積工) A=296.0m ²
9	姉川	米原市		大久保	復旧延長29.0m 護岸工(大型ブロック積工) A=187.3m ²
10	足俣川	米原市		上板並	復旧延長20.0m 護岸工(ブロック積工) A=94.0m ²
11	足俣川	米原市		上板並	復旧延長13.5m 護岸工(石積工) A=41.6m ² 根継工5.0m
12	天野川	米原市		飯	復旧延長44.6m 護岸工(張ブロック工) A=426.1m ² 根固ブロック 78個
13	天野川	米原市		河南	復旧延長42.0m 護岸工(積ブロック工) A=226.8m ² 根固ブロック 84個
14	天野川	米原市		清滝	復旧延長44.7m 護岸工(積ブロック工) A=143m ² 根固ブロック 156個
15	余呉川	長浜市	余呉町	柳ヶ瀬	復旧延長25.9m 護岸工(積ブロック工) A=115.0m ²
16	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	中河内	復旧延長13.6m 根継工13.6m
17	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	針川	復旧延長18.1m 重力式擁壁工L=18.1m
18	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	尾羽梨	復旧延長19.5m 護岸工(大型ブロック積工) A=93.0m ² 重力式擁壁工L=3.9m
19	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	鷺見	復旧延長12.9m 重力式擁壁工L=129m
20	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	鷺見	復旧延長8.0m 重力式擁壁工L=8.0m
21	県道中河内木之本線	長浜市	余呉町	鷺見	復旧延長8.6m 護岸工(大型ブロック積工) A=59.5m ²
22	椋川	高島市	今津町	椋川	復旧延長8.5m 護岸工(積ブロック工) A=25.5m ²
23	北川	高島市	朽木	能家	復旧延長9.0m 護岸工(カーマット工) A=32.3m ²
24	麻生川	高島市	朽木	麻生	復旧延長16.0m 護岸工(カーマット工) A=80.0m ²

注意 今後、下記の内容や数量、また箇所毎の組み合わせは変わることがあります。H29.11.6

番号	河川名/道路名等	場所			復旧工事概要見込み
25	針畑川	高島市	朽木	中牧	復旧延長22.6m 護岸工(張ブロック工) A=153.2m ² 根固ブロック 32個
26	針畑川	高島市	朽木	小入谷	復旧延長36.0m 護岸工(張ブロック工) A=402.4m ²
27	石田川	高島市	今津町	浜分	復旧延長52.0m 護岸工(連節ブロック工) A=470.0m ²
28	石田川	高島市	今津町	弘川	復旧延長105.0m 護岸工(張ブロック工) A=936m ²
29	石田川	高島市	今津町	上弘部	復旧延長75.1m 護岸工(張ブロック工) A=610.1m ²
30	石田川	高島市	今津町	保坂	復旧延長49.5m 護岸工(積ブロック工) A=212m ²
31	石田川	高島市	今津町	角川	復旧延長72.0m 護岸工(積ブロック工) A=384.5m ² 根固ブロック 98個
32	知内川	高島市	マキノ町	寺久保	復旧延長77.8m 護岸工(張ブロック工) A=423.7m ²
33	知内川	高島市	マキノ町	牧野	復旧延長99.7m 護岸工(張ブロック工) A=662.8m ²
34	知内川	高島市	マキノ町	上開田	復旧延長9.0m 護岸工(張ブロック工) A=85.3m ²
35	高時川	長浜市	余呉町	中河内	復旧延長20.3m 護岸工(積ブロック工) A=57.3m ²