


全体平面図
(植栽工是正工事)



S=1:4,000 (A3)

高木植栽
(ヤシャブシ H=0.5m以上 3,000本/ha)

植生マット工(1) (菱形金網併用)
植生マット工(2) (亀甲金網併用)
※植生基材吹付工の法面勾配1:0.8
(施工面積: 水平面積×斜率1.601)

溪流保護工
ふとんかご 50cm×120cm×200cm
N=6個

高木植栽 N=1080×0.3=324本
是正⑦ ゲレンデ区域外
※ゲレンデ区域(幅5.0m分)は是正対象外

2工区(是正⑦、⑧)ゲレンデ区域幅の根拠
ゲレンデ面積(開発変更協議書より) 5658m²
ゲレンデ延長(CAD計測) L=682+372=1054m
ゲレンデ区域幅 5658÷1054=5.36≒5.0m

(ドローン撮影日: 令和2年6月17日)

拡大平面図
(荒廃溪流復旧工事)

受口工
保護工 護岸工
床固工②
植生マット工(1) A=573m²
是正⑤ 地山法面

植生マット工(1) A=1066×1.202+192=1473m²
木柵工 L=128m
高木植栽 N=1473×0.3=442本
是正⑤-a 盛土法面

高木植栽 N=2335m²×0.3=701本
是正⑤-b ゲレンデ区域
ゲレンデ跡地 A=57×5=285m²

高木植栽 N=963m²×0.3=289本
是正⑨ ゲレンデ区域
ゲレンデ跡地 A=319×5=1595m²

植生マット工(2) A=400×1.601=640m²
是正④-4 裸地斜面④

植生マット工(2) A=641×1.601=1026m²
是正④-3 裸地斜面③

高木植栽 N=553m²×0.3=166本
木柵工 L=5×6=30m
是正④-b 土壤侵食

植生マット工(2) A=1551×1.601=2483m²
是正④-1 裸地斜面①

植生マット工(2) A=2064×1.601=3304m²
是正④-2 裸地斜面②

高木植栽 N=2646m²×0.3=794本
是正④-a ゲレンデ区域外

高木植栽 N=400m²×0.3=120本
是正③ 法面部

植生マット工(2) A=50m²
是正③-1 裸地斜面①

植生マット工(2) A=30m²
是正③-2 裸地斜面②

高木植栽 無し
是正⑧ ゲレンデ区域(幅5.0m分)は是正対象外

植生マット工(2) A=280×1.601=448m²
是正⑧ 裸地斜面

駐車場法下被災箇所

ゲレンデ部被災箇所

進入道路被災箇所
国道まで

