

一般土木工事等

# 共通仕様書

令和6年4月

滋賀県



<b>第1編 共通編</b> .....	<b>1-1</b>
<b>第1章 総則</b> .....	<b>1-1</b>
<b>第1節 総則</b> .....	<b>1-1</b>
1-1-1-1 適用 .....	1-1
1-1-1-2 用語の定義 .....	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等 .....	1-6
1-1-1-4 施工計画書 .....	1-6
1-1-1-5 コリンズ (CORINS) への登録 .....	1-7
1-1-1-6 監督職員 .....	1-7
1-1-1-7 工事用地等の使用 .....	1-7
1-1-1-8 工事着手 .....	1-8
1-1-1-9 工事の下請負 .....	1-8
1-1-1-10 施工体制台帳 .....	1-8
1-1-1-11 受注者相互の協力 .....	1-9
1-1-1-12 調査・試験に対する協力 .....	1-9
1-1-1-13 工事の一時中止 .....	1-11
1-1-1-14 設計図書の変更 .....	1-11
1-1-1-15 工期変更 .....	1-11
1-1-1-16 支給材料及び貸与品 .....	1-12
1-1-1-17 工事現場発成品 .....	1-13
1-1-1-18 建設副産物 .....	1-13
1-1-1-19 工事完成図 .....	1-13
1-1-1-20 工事完了検査 .....	1-14
1-1-1-21 出来形検査等 .....	1-14
1-1-1-22 部分使用 .....	1-15
1-1-1-23 施工管理 .....	1-15
1-1-1-24 履行報告 .....	1-16
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求 .....	1-16
1-1-1-26 工事中の安全確保 .....	1-17
1-1-1-27 爆発及び火災の防止 .....	1-19
1-1-1-28 後片付け .....	1-19
1-1-1-29 事故報告書 .....	1-19
1-1-1-30 環境対策 .....	1-19
1-1-1-31 文化財の保護 .....	1-22
1-1-1-32 交通安全管理 .....	1-22
1-1-1-33 施設管理 .....	1-24
1-1-1-34 諸法令の遵守 .....	1-25
1-1-1-35 官公庁等への手続等 .....	1-27
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更 .....	1-28

## 第1編 共通編 目次

1-1-1-37	工事測量	1-28
1-1-1-38	不可抗力による損害	1-29
1-1-1-39	特許権等	1-29
1-1-1-40	保険の付保及び事故の補償	1-30
1-1-1-41	臨機の措置	1-30
<b>第2章</b>	<b>土 工</b>	<b>1-31</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用</b>	<b>1-31</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>1-31</b>
<b>第3節</b>	<b>河川土工・湖岸土工・砂防土工</b>	<b>1-31</b>
1-2-3-1	一般事項	1-31
1-2-3-2	掘削工	1-35
1-2-3-3	盛土工	1-35
1-2-3-4	盛土補強工	1-37
1-2-3-5	法面整形工	1-39
1-2-3-6	堤防天端工	1-39
1-2-3-7	残土処理工	1-39
<b>第4節</b>	<b>道路土工</b>	<b>1-40</b>
1-2-4-1	一般事項	1-40
1-2-4-2	掘削工	1-42
1-2-4-3	路体盛土工	1-43
1-2-4-4	路床盛土工	1-45
1-2-4-5	法面整形工	1-47
1-2-4-6	残土処理工	1-47
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-39
<b>第3章</b>	<b>無筋・鉄筋コンクリート</b>	<b>1-48</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用</b>	<b>1-48</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>1-48</b>
<b>第3節</b>	<b>レディーミクストコンクリート</b>	<b>1-49</b>
1-3-3-1	一般事項	1-49
1-3-3-2	工場の選定	1-50
1-3-3-3	配合	1-51
<b>第4節</b>	<b>コンクリートミキサー船</b>	<b>1-52</b>
1-3-4-1	一般事項	1-52
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-52
<b>第5節</b>	<b>現場練りコンクリート</b>	<b>1-52</b>
1-3-5-1	一般事項	1-52
1-3-5-2	材料の貯蔵	1-52
1-3-5-3	配 合	1-52
	(参照：第1編 1-3-3-3 配合)	1-51
1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-52

<b>第6節 運搬・打設</b> .....	<b>1-54</b>
1-3-6-1 一般事項 .....	1-54
1-3-6-2 準備 .....	1-54
1-3-6-3 運搬 .....	1-55
1-3-6-4 打設 .....	1-55
1-3-6-5 締固め .....	1-57
1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置 .....	1-57
1-3-6-7 打継目 .....	1-58
1-3-6-8 表面仕上げ .....	1-59
1-3-6-9 養生 .....	1-59
<b>第7節 鉄筋工</b> .....	<b>1-60</b>
1-3-7-1 一般事項 .....	1-60
1-3-7-2 貯蔵 .....	1-60
1-3-7-3 加工 .....	1-60
1-3-7-4 組立て .....	1-61
1-3-7-5 継手 .....	1-62
1-3-7-6 ガス圧接 .....	1-62
<b>第8節 型枠・支保</b> .....	<b>1-63</b>
1-3-8-1 一般事項 .....	1-63
1-3-8-2 構造 .....	1-63
1-3-8-3 組立て .....	1-64
1-3-8-4 取外し .....	1-64
<b>第9節 暑中コンクリート</b> .....	<b>1-64</b>
1-3-9-1 一般事項 .....	1-64
1-3-9-2 施工 .....	1-65
1-3-9-3 養生 .....	1-65
<b>第10節 寒中コンクリート</b> .....	<b>1-66</b>
1-3-10-1 一般事項 .....	1-66
1-3-10-2 施工 .....	1-66
1-3-10-3 養生 .....	1-67
<b>第11節 マスコンクリート</b> .....	<b>1-68</b>
1-3-11-1 一般事項 .....	1-68
1-3-11-2 施工 .....	1-68
<b>第12節 水中コンクリート</b> .....	<b>1-68</b>
1-3-12-1 一般事項 .....	1-68
1-3-12-2 施工 .....	1-68
<b>第13節 水中不分離性コンクリート</b> .....	<b>1-70</b>
1-3-13-1 一般事項 .....	1-70
1-3-13-2 材料の貯蔵 .....	1-70
(参照：第1編 1-3-5-2 材料の貯蔵) .....	1-52

## 第1編 共通編 目次

1-3-13-3	コンクリートの製造 .....	1-70
1-3-13-4	運搬打設 .....	1-71
<b>第14節</b>	<b>プレパックドコンクリート .....</b>	<b>1-72</b>
1-3-14-1	一般事項 .....	1-72
1-3-14-2	施工機器 .....	1-72
1-3-14-3	施工 .....	1-73
<b>第15節</b>	<b>袋詰コンクリート .....</b>	<b>1-74</b>
1-3-15-1	一般事項 .....	1-74
1-3-15-2	施工 .....	1-74

<b>第2編 材 料 編</b> .....	<b>2-1</b>
<b>第1章 一般事項</b> .....	<b>2-1</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>2-1</b>
<b>第2節 工事材料の品質</b> .....	<b>2-1</b>
<b>第2章 土木工事材料</b> .....	<b>2-4</b>
<b>第1節 土</b> .....	<b>2-4</b>
2-2-1-1 一般事項 .....	2-4
<b>第2節 石</b> .....	<b>2-4</b>
2-2-2-1 石材 .....	2-4
2-2-2-2 割ぐり石 .....	2-4
2-2-2-3 雑割石 .....	2-4
2-2-2-4 雑石（粗石） .....	2-4
2-2-2-5 玉 石 .....	2-4
2-2-2-6 ぐり石 .....	2-4
2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂 .....	2-4
<b>第3節 骨 材</b> .....	<b>2-4</b>
2-2-3-1 一般事項 .....	2-4
2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材 .....	2-5
2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材 .....	2-8
2-2-3-4 アスファルト用再生骨材 .....	2-13
2-2-3-5 フィラー .....	2-14
2-2-3-6 安定材 .....	2-14
<b>第4節 木 材</b> .....	<b>2-17</b>
2-2-4-1 一般事項 .....	2-17
<b>第5節 鋼 材</b> .....	<b>2-17</b>
2-2-5-1 一般事項 .....	2-17
2-2-5-2 構造用圧延鋼材 .....	2-17
2-2-5-3 軽量形鋼 .....	2-17
2-2-5-4 鋼 管 .....	2-17
2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 .....	2-18
2-2-5-6 ボルト用鋼材 .....	2-18
2-2-5-7 溶接材料 .....	2-18
2-2-5-8 鉄 線 .....	2-18
2-2-5-9 ワイヤロープ .....	2-18
2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材 .....	2-18
2-2-5-11 鉄 網 .....	2-19
2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板 .....	2-19
2-2-5-13 鋼製支保工 .....	2-19
2-2-5-14 鉄線じゃかご .....	2-19

## 第2編 材料編 目次

2-2-5-15	コルゲートパイプ	2-19
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	2-19
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-20
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-20
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	2-21
<b>第6節</b>	<b>セメント及び混和材料</b>	<b>2-21</b>
2-2-6-1	一般事項	2-21
2-2-6-2	セメント	2-22
2-2-6-3	混和材料	2-23
2-2-6-4	コンクリート用水	2-24
<b>第7節</b>	<b>セメントコンクリート製品</b>	<b>2-24</b>
2-2-7-1	一般事項	2-24
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	2-25
<b>第8節</b>	<b>瀝青材料</b>	<b>2-25</b>
2-2-8-1	一般瀝青材料	2-25
2-2-8-2	その他の瀝青材料	2-28
2-2-8-3	再生用添加剤	2-29
<b>第9節</b>	<b>芝及びそだ</b>	<b>2-30</b>
2-2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-30
2-2-9-2	そだ	2-30
<b>第10節</b>	<b>目地材料</b>	<b>2-30</b>
2-2-10-1	注入目地材	2-30
2-2-10-2	目地板	2-30
<b>第11節</b>	<b>塗料</b>	<b>2-30</b>
2-2-11-1	一般事項	2-30
<b>第12節</b>	<b>道路標識及び区画線</b>	<b>2-31</b>
2-2-12-1	道路標識	2-31
2-2-12-2	区画線	2-32
<b>第13節</b>	<b>その他</b>	<b>2-32</b>
2-2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	2-32
2-2-13-2	合成樹脂製品	2-32



<b>第3編 土木工事共通編 .....</b>	<b>3-1</b>
<b>第1章 総 則.....</b>	<b>3-1</b>
<b>第1節 総 則 .....</b>	<b>3-1</b>
3-1-1-1 用語の定義 .....	3-1
3-1-1-2 請負代金内訳書 .....	3-1
3-1-1-3 工程表 .....	3-1
3-1-1-4 現場技術員 .....	3-1
3-1-1-5 支給材料及び貸与品 .....	3-2
3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等 .....	3-2
3-1-1-7 数量の算出 .....	3-5
3-1-1-8 品質証明 .....	3-5
3-1-1-9 工事完成図書納品の納品 .....	3-5
3-1-1-10 中間検査 .....	3-6
3-1-1-11 施工管理 .....	3-6
3-1-1-12 工事中の安全確保 .....	3-7
3-1-1-13 交通安全管理 .....	3-7
3-1-1-14 工事測量 .....	3-7
3-1-1-15 提出書類 .....	3-8
3-1-1-16 創意工夫 .....	3-8
<b>第2章 一般施工.....</b>	<b>3-9</b>
<b>第1節 適 用.....</b>	<b>3-9</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準 .....</b>	<b>3-9</b>
<b>第3節 共通的工種.....</b>	<b>3-10</b>
3-2-3-1 一般事項 .....	3-10
3-2-3-2 材 料 .....	3-10
3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	3-13
3-2-3-4 矢板工 .....	3-15
3-2-3-5 縁石工 .....	3-16
（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工） .....	3-80
3-2-3-6 小型標識工 .....	3-16
3-2-3-7 防止柵工 .....	3-18
3-2-3-8 路側防護柵工 .....	3-19
3-2-3-9 区画線工 .....	3-19
3-2-3-10 道路附属物工 .....	3-20
3-2-3-11 コンクリート面塗装工 .....	3-21
3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工） .....	3-21
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工 .....	3-22
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工 .....	3-25
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工 .....	3-27

### 第3編 土木工事共通編 目次

3-2-3-16	PC箱桁製作工	3-27
3-2-3-17	根固めブロック工	3-28
3-2-3-18	沈床工	3-29
3-2-3-19	捨石工	3-30
3-2-3-20	笠コンクリート工	3-30
3-2-3-21	ハンドホール工	3-30
3-2-3-22	階段工	3-31
3-2-3-23	現場継手工	3-31
3-2-3-24	伸縮装置工	3-35
3-2-3-25	銘板工	3-35
3-2-3-26	多自然型護岸工	3-36
3-2-3-27	羽口工	3-37
3-2-3-28	プレキャストカルバート工	3-38
3-2-3-29	側溝工	3-38
3-2-3-30	集水柵工	3-39
3-2-3-31	現場塗装工	3-40
3-2-3-32	かごマット工	3-44
3-2-3-33	袋詰玉石工	3-48
<b>第4節</b>	<b>基礎工</b>	<b>3-50</b>
3-2-4-1	一般事項	3-50
3-2-4-2	土台基礎工	3-50
3-2-4-3	基礎工（護岸）	3-51
3-2-4-4	既製杭工	3-51
3-2-4-5	場所打杭工	3-56
3-2-4-6	深礎工	3-58
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工	3-59
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	3-61
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工	3-62
<b>第5節</b>	<b>石・ブロック積（張）工</b>	<b>3-66</b>
3-2-5-1	一般事項	3-66
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-67
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
3-2-5-3	コンクリートブロック工	3-67
3-2-5-4	緑化ブロック工	3-68
3-2-5-5	石積（張）工	3-69
<b>第6節</b>	<b>一般舗装工</b>	<b>3-69</b>
3-2-6-1	一般事項	3-69
3-2-6-2	材料	3-70
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料	3-70
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料	3-79

### 第3編 土木工事共通編 目次

3-2-6-5	舗装準備工	3-80
3-2-6-6	橋面防水工	3-80
3-2-6-7	アスファルト舗装工	3-80
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	3-86
3-2-6-9	排水性舗装工	3-87
3-2-6-10	透水性舗装工	3-90
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	3-91
3-2-6-12	コンクリート舗装工	3-96
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	3-107
3-2-6-14	ブロック舗装工	3-107
3-2-6-15	路面切削工	3-107
3-2-6-16	舗装打換え工	3-108
3-2-6-17	オーバーレイ工	3-108
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	3-108
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	3-110
<b>第7節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>3-111</b>
3-2-7-1	一般事項	3-111
3-2-7-2	路床安定処理工	3-111
3-2-7-3	置換工	3-112
3-2-7-4	表層安定処理工	3-112
3-2-7-5	パイルネット工	3-113
3-2-7-6	サンドマット工	3-114
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	3-114
3-2-7-8	締固め改良工	3-115
3-2-7-9	固結工	3-115
<b>第8節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>3-116</b>
3-2-8-1	一般事項	3-116
3-2-8-2	輸送工	3-116
<b>第9節</b>	<b>構造物撤去工</b>	<b>3-116</b>
3-2-9-1	一般事項	3-116
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-116
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
3-2-9-3	構造物取壊し工	3-117
3-2-9-4	防護柵撤去工	3-117
3-2-9-5	標識撤去工	3-118
3-2-9-6	道路付属物撤去工	3-118
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-118
3-2-9-8	排水構造物撤去工	3-119
3-2-9-9	かご撤去工	3-119
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-119

### 第3編 土木工事共通編 目次

3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-119
3-2-9-12	縁石撤去工	3-120
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	3-120
3-2-9-14	骨材再生工	3-120
3-2-9-15	運搬処理工	3-121
<b>第10節</b>	<b>仮設工</b>	<b>3-121</b>
3-2-10-1	一般事項	3-121
3-2-10-2	工事用道路工	3-122
3-2-10-3	仮橋・仮栈橋工	3-122
3-2-10-4	路面覆工	3-123
3-2-10-5	土留・仮締切工	3-123
3-2-10-6	砂防仮締切工	3-125
3-2-10-7	水替工	3-125
3-2-10-8	地下水位低下工	3-126
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	3-126
3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	3-127
3-2-10-11	仮水路工	3-127
3-2-10-12	残土受入れ施設工	3-128
3-2-10-13	作業ヤード整備工	3-128
3-2-10-14	電力設備工	3-128
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	3-129
3-2-10-16	トンネル仮設備工	3-129
3-2-10-17	防塵対策工	3-131
3-2-10-18	汚濁防止工	3-131
3-2-10-19	防護施設工	3-131
3-2-10-20	除雪工	3-131
3-2-10-21	雪寒施設工	3-131
3-2-10-22	法面吹付工	3-132
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-159
3-2-10-23	足場工	3-132
<b>第11節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>3-132</b>
3-2-11-1	一般事項	3-132
3-2-11-2	軽量盛土工	3-132
<b>第12節</b>	<b>工場製作工（共通）</b>	<b>3-133</b>
3-2-12-1	一般事項	3-133
3-2-12-2	材料	3-133
3-2-12-3	桁製作工	3-137
3-2-12-4	検査路製作工	3-148
3-2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	3-148
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	3-149

### 第3編 土木工事共通編 目次

3-2-12-7	橋梁用防護柵製作工	3-149
3-2-12-8	アンカーフレーム製作工	3-149
3-2-12-9	プレビーム用桁製作工	3-150
3-2-12-10	鋼製排水管製作工	3-150
3-2-12-11	工場塗装工	3-150
<b>第13節</b>	<b>橋梁架設工</b>	<b>3-153</b>
3-2-13-1	一般事項	3-153
3-2-13-2	地組工	3-153
3-2-13-3	架設工（クレーン架設）	3-154
3-2-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）	3-154
3-2-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）	3-154
3-2-13-6	架設工（架設桁架設）	3-155
3-2-13-7	架設工（送出し架設）	3-155
3-2-13-8	架設工（トラベラークレーン架設）	3-155
<b>第14節</b>	<b>法面工（共通）</b>	<b>3-156</b>
3-2-14-1	一般事項	3-156
3-2-14-2	植生工	3-156
3-2-14-3	吹付工	3-159
3-2-14-4	法枠工	3-160
3-2-14-5	法面施肥工	3-161
3-2-14-6	アンカー工	3-162
3-2-14-7	かご工	3-163
<b>第15節</b>	<b>擁壁工（共通）</b>	<b>3-163</b>
3-2-15-1	一般事項	3-163
3-2-15-2	プレキャスト擁壁工	3-163
3-2-15-3	補強土壁工	3-164
3-2-15-4	井桁ブロック工	3-165
<b>第16節</b>	<b>浚渫工（共通）</b>	<b>3-165</b>
3-2-16-1	一般事項	3-165
3-2-16-2	配土工	3-166
3-2-16-3	浚渫船運転工	3-166
<b>第17節</b>	<b>植栽維持工</b>	<b>3-167</b>
3-2-17-1	一般事項	3-167
3-2-17-2	材料	3-167
3-2-17-3	樹木・芝生管理工	3-168
<b>第18節</b>	<b>床版工</b>	<b>3-171</b>
3-2-18-1	一般事項	3-171
3-2-18-2	床版工	3-171

<b>第6編 河川編</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第1章 築堤・護岸</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-1</b>
6-1-3-1 一般事項 .....	6-1
6-1-3-2 軽量盛土工 .....	6-1
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>6-2</b>
6-1-4-1 一般事項 .....	6-2
6-1-4-2 表層安定処理工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工) .....	3-112
6-1-4-3 パイルネット工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工) .....	3-113
6-1-4-4 バーチカルドレーン工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工) .....	3-114
6-1-4-5 締固め改良工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工) .....	3-115
6-1-4-6 固結工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工) .....	3-115
<b>第5節 護岸基礎工</b> .....	<b>6-2</b>
6-1-5-1 一般事項 .....	6-2
6-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-1-5-3 基礎工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）) .....	3-51
6-1-5-4 矢板工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-1-5-5 土台基礎工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工) .....	3-50
<b>第6節 矢板護岸工</b> .....	<b>6-2</b>
6-1-6-1 一般事項 .....	6-2
6-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-1-6-3 笠コンクリート工 .....	6-2
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工) .....	3-30
6-1-6-4 矢板工 .....	6-3
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
<b>第7節 法覆護岸工</b> .....	<b>6-3</b>

## 第6編 河川編 目次

6-1-7-1	一般事項	6-3
6-1-7-2	材 料	6-4
6-1-7-3	コンクリートブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
6-1-7-4	護岸付属物工	6-7
6-1-7-5	緑化ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-68
6-1-7-6	環境護岸ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
6-1-7-7	石積（張）工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-69
6-1-7-8	法枠工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-160
6-1-7-9	多自然型護岸工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-36
6-1-7-10	吹付工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-159
6-1-7-11	植生工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
6-1-7-12	覆土工	6-7
	(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・湖岸土工・砂防土工)	1-31
6-1-7-13	羽口工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-37
<b>第8節</b>	<b>擁壁護岸工</b>	<b>6-7</b>
6-1-8-1	一般事項	6-7
6-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-8-3	場所打擁壁工	6-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
6-1-8-4	プレキャスト擁壁工	6-8
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-163
<b>第9節</b>	<b>根固め工</b>	<b>6-8</b>
6-1-9-1	一般事項	6-8
6-1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-9-3	根固めブロック工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
6-1-9-4	間詰工	6-8
6-1-9-5	沈床工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29

## 第6編 河川編 目次

6-1-9-6	捨石工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-1-9-7	かご工	6-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
<b>第10節 水制工</b>		<b>6-8</b>
6-1-10-1	一般事項	6-8
6-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-10-3	沈床工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
6-1-10-4	捨石工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
6-1-10-5	かご工	6-9
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
6-1-10-6	元付工	6-9
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
6-1-10-7	牛・枠工	6-9
6-1-10-8	杭出し水制工	6-9
<b>第11節 付帯道路工</b>		<b>6-9</b>
6-1-11-1	一般事項	6-9
6-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-11-3	路側防護柵工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
6-1-11-4	舗装準備工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80
6-1-11-5	アスファルト舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
6-1-11-6	コンクリート舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-96
6-1-11-7	薄層カラー舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
6-1-11-8	ブロック舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-107
6-1-11-9	側溝工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-38
6-1-11-10	集水柵工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
6-1-11-11	縁石工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16



## 第6編 河川編 目次

6-1-11-12	区画線工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-19
<b>第12節</b>	<b>付帯道路施設工</b>	<b>6-10</b>
6-1-12-1	一般事項	6-10
6-1-12-2	境界工	6-10
6-1-12-3	道路附属物工	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-20
6-1-12-4	標識工	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
<b>第13節</b>	<b>光ケーブル配管工</b>	<b>6-11</b>
6-1-13-1	一般事項	6-11
6-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-13-3	配管工	6-11
6-1-13-4	ハンドホール工	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-30
<b>第2章</b>	<b>浚渫（河川）</b>	<b>6-12</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-12</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-12</b>
<b>第3節</b>	<b>浚渫工（ポンプ浚渫船）</b>	<b>6-12</b>
6-2-3-1	一般事項	6-12
6-2-3-2	浚渫船運転工（民船・官船）	6-13
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-166
6-2-3-3	作業船及び機械運転工	6-13
6-2-3-4	配土工	6-13
<b>第4節</b>	<b>浚渫工（グラブ船）</b>	<b>6-13</b>
6-2-4-1	一般事項	6-13
6-2-4-2	浚渫船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-166
6-2-4-3	作業船運転工	6-14
6-2-4-4	配土工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-166
<b>第5節</b>	<b>浚渫工（バックホウ浚渫船）</b>	<b>6-14</b>
6-2-5-1	一般事項	6-14
6-2-5-2	浚渫船運転工	6-15
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-166
6-2-5-3	作業船運転工	6-15
	(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工)	6-14
6-2-5-4	揚土工	6-15
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-166

<b>第6節 浚渫土処理工</b> .....	<b>6-15</b>
6-2-6-1 一般事項 .....	6-15
6-2-6-2 浚渫土処理工 .....	6-15
<b>第3章 樋門・樋管</b> .....	<b>6-16</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>6-16</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>6-16</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-16</b>
6-3-3-1 一般事項 .....	6-16
6-3-3-2 軽量盛土工 .....	6-16
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>6-16</b>
6-3-4-1 一般事項 .....	6-16
6-3-4-2 固結工 .....	6-16
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工) .....	3-115
<b>第5節 樋門・樋管本体工</b> .....	<b>6-17</b>
6-3-5-1 一般事項 .....	6-17
6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-17
6-3-5-3 既製杭工 .....	6-17
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
6-3-5-4 場所打杭工 .....	6-18
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
6-3-5-5 矢板工 .....	6-18
6-3-5-6 函渠工 .....	6-18
6-3-5-7 翼壁工 .....	6-20
6-3-5-8 水叩工 .....	6-21
<b>第6節 護床工</b> .....	<b>6-21</b>
6-3-6-1 一般事項 .....	6-21
6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-21
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-3-6-3 根固めブロック工 .....	6-21
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工) .....	3-28
6-3-6-4 間詰工 .....	6-21
6-3-6-5 沈床工 .....	6-21
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工) .....	3-29
6-3-6-6 捨石工 .....	6-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
6-3-6-7 かご工 .....	6-21
<b>第7節 水路工</b> .....	<b>6-21</b>
6-3-7-1 一般事項 .....	6-21
6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-21

## 第6編 河川編 目次

	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) )	3-13
6-3-7-3	側溝工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-38
6-3-7-4	集水樹工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水樹工)	3-39
6-3-7-5	暗渠工	6-22
6-3-7-6	樋門接続暗渠工	6-22
	(参照：第6編 6-3-5-6 函渠工)	6-18
<b>第8節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-22</b>
6-3-8-1	一般事項	6-22
6-3-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) )	3-13
6-3-8-3	防止柵工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
6-3-8-4	境界工	6-22
6-3-8-5	銘板工	6-23
6-3-8-6	点検施設工	6-23
6-3-8-7	階段工	6-23
6-3-8-8	観測施設工	6-23
6-3-8-9	グラウトホール工	6-23
<b>第4章</b>	<b>水門</b>	<b>6-24</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用</b>	<b>6-24</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-24</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>6-24</b>
6-4-3-1	一般事項	6-24
6-4-3-2	材 料	6-24
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
6-4-3-3	桁製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-137
6-4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-148
6-4-3-5	落橋防止装置製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-149
6-4-3-6	鋼製排水管製作工	6-25
6-4-3-7	橋梁用防護柵製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-149
6-4-3-8	鑄造費	6-25
6-4-3-9	仮設材製作工	6-25
6-4-3-10	工場塗装工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150

## 第6編 河川編 目次

<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>6-25</b>
6-4-4-1 一般事項 .....	6-25
6-4-4-2 輸送工 .....	6-25
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-25</b>
6-4-5-1 一般事項 .....	6-25
6-4-5-2 軽量盛土工 .....	6-26
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第6節 水門本体工</b> .....	<b>6-26</b>
6-4-6-1 一般事項 .....	6-26
6-4-6-2 材 料 .....	6-26
6-4-6-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-26
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
6-4-6-4 既製杭工 .....	6-26
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
6-4-6-5 場所打杭工 .....	6-26
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
6-4-6-6 矢板工 (遮水矢板) .....	6-26
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-4-6-7 床版工 .....	6-26
6-4-6-8 堰柱工 .....	6-27
6-4-6-9 門柱工 .....	6-27
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工) .....	6-26
6-4-6-10 ゲート操作台工 .....	6-27
6-4-6-11 胸壁工 .....	6-27
6-4-6-12 翼壁工 .....	6-27
6-4-6-13 水叩工 .....	6-28
<b>第7節 護床工</b> .....	<b>6-28</b>
6-4-7-1 一般事項 .....	6-28
6-4-7-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-28
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
6-4-7-3 根固めブロック工 .....	6-28
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工) .....	3-28
6-4-7-4 間詰工 .....	6-28
6-4-7-5 沈床工 .....	6-28
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工) .....	3-29
6-4-7-6 捨石工 .....	6-28
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
6-4-7-7 かご工 .....	6-28
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工) .....	3-163

## 第6編 河川編 目次

<b>第8節 付属物設置工</b> .....	<b>6-28</b>
6-4-8-1 一般事項 .....	6-28
6-4-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-28
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
6-4-8-3 防止柵工 .....	6-29
（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工） .....	3-18
6-4-8-4 境界工 .....	6-29
（参照：第6編 6-3-8-4 境界工） .....	6-22
6-4-8-5 管理橋受台工 .....	6-29
6-4-8-6 銘板工 .....	6-29
（参照：第6編 6-3-8-5 銘板工） .....	6-23
6-4-8-7 点検施設工 .....	6-29
（参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工） .....	6-23
6-4-8-8 階段工 .....	6-29
（参照：第6編 6-3-8-7 階段工） .....	6-23
6-4-8-9 観測施設工 .....	6-29
（参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工） .....	6-23
<b>第9節 鋼管理橋上部工</b> .....	<b>6-29</b>
6-4-9-1 一般事項 .....	6-29
6-4-9-2 材料 .....	6-30
6-4-9-3 地組工 .....	6-30
（参照：第3編 3-2-13-2 地組工） .....	3-153
6-4-9-4 架設工（クレーン架設） .....	6-30
（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）） .....	3-154
6-4-9-5 架設工（ケーブルクレーン架設） .....	6-30
（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）） .....	3-154
6-4-9-6 架設工（ケーブルエレクション架設） .....	6-31
（参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）） .....	3-154
6-4-9-7 架設工（架設桁架設） .....	6-31
（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）） .....	3-155
6-4-9-8 架設工（送出し架設） .....	6-31
（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設）） .....	3-155
6-4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設） .....	6-31
（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）） .....	3-155
6-4-9-10 支承工 .....	6-31
6-4-9-11 現場継手工 .....	6-31
（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工） .....	3-31
<b>第10節 橋梁現場塗装工</b> .....	<b>6-31</b>
6-4-10-1 一般事項 .....	6-31
6-4-10-2 現場塗装工 .....	6-31

第6編 河川編 目次

	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
<b>第11節 床版工</b>		<b>6-31</b>
6-4-11-1	一般事項	6-31
6-4-11-2	床版工	6-31
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-171
<b>第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）</b>		<b>6-31</b>
6-4-12-1	一般事項	6-31
6-4-12-2	伸縮装置工	6-31
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-35
6-4-12-3	排水装置工	6-32
6-4-12-4	地覆工	6-32
6-4-12-5	橋梁用防護柵工	6-32
6-4-12-6	橋梁用高欄工	6-32
6-4-12-7	検査路工	6-32
6-4-12-8	銘板工	6-32
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-35
<b>第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b>		<b>6-32</b>
6-4-13-1	一般事項	6-32
6-4-13-2	橋梁足場工	6-32
6-4-13-3	橋梁防護工	6-32
6-4-13-4	昇降用設備工	6-32
<b>第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）</b>		<b>6-32</b>
6-4-14-1	一般事項	6-32
6-4-14-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
6-4-14-3	ポストテンション桁製作工	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-4-14-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
6-4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-33
	(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-25
6-4-14-6	支承工	6-33
6-4-14-7	架設工（クレーン架設）	6-33
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-154
6-4-14-8	架設工（架設桁架設）	6-34
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-154
6-4-14-9	床版・横組工	6-34
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-4-14-10	落橋防止装置工	6-34
<b>第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）</b>		<b>6-34</b>

## 第6編 河川編 目次

6-4-15-1	一般事項	6-34
6-4-15-2	架設支保工（固定）	6-34
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-63
6-4-15-3	支承工	6-34
6-4-15-4	落橋防止装置工	6-34
6-4-15-5	PCホロースラブ製作工	6-34
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-27
<b>第16節</b>	<b>橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-34</b>
6-4-16-1	一般事項	6-34
6-4-16-2	伸縮装置工	6-34
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-35
6-4-16-3	排水装置工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工）	6-32
6-4-16-4	地覆工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-4 地覆工）	6-32
6-4-16-5	橋梁用防護柵工	6-34
	（参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工）	6-32
6-4-16-6	橋梁用高欄工	6-35
	（参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工）	6-32
6-4-16-7	検査路工	6-35
	（参照：第6編 6-4-12-7 検査路工）	6-32
6-4-16-8	銘板工	6-35
	（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-35
<b>第17節</b>	<b>橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-35</b>
6-4-17-1	一般事項	6-35
6-4-17-2	橋梁足場工	6-35
	（参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工）	6-32
6-4-17-3	橋梁防護工	6-35
	（参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工）	6-32
6-4-17-4	昇降用設備工	6-35
	（参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工）	6-32
<b>第18節</b>	<b>舗装工</b>	<b>6-35</b>
6-4-18-1	一般事項	6-35
6-4-18-2	材 料	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-2 材料）	3-70
6-4-18-3	舗装準備工	6-35
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-80
6-4-18-4	橋面防水工	6-36
	（参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工）	3-80
6-4-18-5	アスファルト舗装工	6-36

## 第6編 河川編 目次

(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
6-4-18-6 半たわみ性舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)	3-86
6-4-18-7 排水性舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)	3-87
6-4-18-8 透水性舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)	3-90
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)	3-91
6-4-18-10 コンクリート舗装工	6-36
6-4-18-11 薄層カラー舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
6-4-18-12 ブロック舗装工	6-36
(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-107
<b>第5章 堰</b>	<b>6-37</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>6-37</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>6-37</b>
<b>第3節 工場製作工</b>	<b>6-38</b>
6-5-3-1 一般事項	6-38
6-5-3-2 材 料	6-38
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
6-5-3-3 刃口金物製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-137
6-5-3-4 桁製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-137
6-5-3-5 検査路製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-148
6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-148
6-5-3-7 落橋防止装置製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-149
6-5-3-8 鋼製排水管製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-150
6-5-3-9 プレベーム用桁製作工	6-38
(参照：第3編 3-2-12-9 プレベーム用桁製作工)	3-150
6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工	6-39
(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-149
6-5-3-11 鋳造費	6-39
(参照：第6編 6-4-3-8 鋳造費)	6-25
6-5-3-12 アンカーフレーム製作工	6-39



## 第6編 河川編 目次

(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-149
6-5-3-13 仮設材製作工	6-39
(参照：第6編 6-4-3-9 仮設材製作工)	6-25
6-5-3-14 工場塗装工	6-39
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	<b>6-39</b>
6-5-4-1 一般事項	6-39
6-5-4-2 輸送工	6-39
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b>	<b>6-39</b>
6-5-5-1 一般事項	6-39
6-5-5-2 軽量盛土工	6-39
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第6節 可動堰本体工</b>	<b>6-39</b>
6-5-6-1 一般事項	6-39
6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-39
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-5-6-3 既製杭工	6-39
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
6-5-6-4 場所打杭工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
6-5-6-5 オープンケーソン基礎工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-59
6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工	6-40
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-61
6-5-6-7 矢板工	6-40
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-5-6-8 床版工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-9 堰柱工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-10 門柱工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-5-6-11 ゲート操作台工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工)	6-27
6-5-6-12 水叩工	6-40
6-5-6-13 閘門工	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工)	6-27
6-5-6-14 土砂吐工	6-40
(参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工)	6-41

## 第6編 河川編 目次

6-5-6-15	取付擁壁工	6-40
<b>第7節 固定堰本体工</b>		<b>6-40</b>
6-5-7-1	一般事項	6-40
6-5-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-41
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
6-5-7-3	既製杭工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-51
6-5-7-4	場所打杭工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-56
6-5-7-5	オープンケーソン基礎工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工）	3-59
6-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	6-41
	（参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工）	3-61
6-5-7-7	矢板工	6-41
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15
6-5-7-8	堰本体工	6-41
6-5-7-9	水叩工	6-41
	（参照：第6編 6-5-6-12 水叩工）	6-40
6-5-7-10	土砂吐工	6-41
	（参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工）	6-41
6-5-7-11	取付擁壁工	6-41
	（参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工）	6-40
<b>第8節 魚道工</b>		<b>6-41</b>
6-5-8-1	一般事項	6-41
6-5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-42
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
6-5-8-3	魚道本体工	6-42
<b>第9節 管理橋下部工</b>		<b>6-42</b>
6-5-9-1	一般事項	6-42
6-5-9-2	管理橋橋台工	6-42
<b>第10節 鋼管理橋上部工</b>		<b>6-42</b>
6-5-10-1	一般事項	6-42
6-5-10-2	材 料	6-42
	（参照：第6編 6-4-9-2 材料）	6-30
6-5-10-3	地組工	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-2 地組工）	3-153
6-5-10-4	架設工（クレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-154
6-5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設））	3-154

## 第6編 河川編 目次

6-5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設））	3-154
6-5-10-7	架設工（架設桁架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-155
6-5-10-8	架設工（送出し架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-155
6-5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-43
	（参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-155
6-5-10-10	支承工	6-43
6-5-10-11	現場継手工	6-43
	（参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工）	3-31
<b>第11節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	<b>6-43</b>
6-5-11-1	一般事項	6-43
6-5-11-2	現場塗装工	6-43
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-40
<b>第12節</b>	<b>床版工</b>	<b>6-43</b>
6-5-12-1	一般事項	6-43
6-5-12-2	床版工	6-43
	（参照：第3編 3-2-18-2 床版工）	3-171
<b>第13節</b>	<b>橋梁付属物工（鋼管理橋）</b>	<b>6-44</b>
6-5-13-1	一般事項	6-44
6-5-13-2	伸縮装置工	6-44
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-35
6-5-13-3	排水装置工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工）	6-32
6-5-13-4	地覆工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-4 地覆工）	6-32
6-5-13-5	橋梁用防護柵工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工）	6-32
6-5-13-6	橋梁用高欄工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工）	6-32
6-5-13-7	検査路工	6-44
	（参照：第6編 6-4-12-7 検査路工）	6-32
6-5-13-8	銘板工	6-44
	（参照：第3編 3-2-3-25 銘板工）	3-35
<b>第14節</b>	<b>橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b>	<b>6-44</b>
6-5-14-1	一般事項	6-44
6-5-14-2	橋梁足場工	6-44
	（参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工）	6-32
6-5-14-3	橋梁防護工	6-44

## 第6編 河川編 目次

(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-14-4 昇降用設備工	6-44
(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
<b>第15節 コンクリート管理橋上部工 (PC橋)</b>	<b>6-44</b>
6-5-15-1 一般事項	6-44
6-5-15-2 プレテンション桁製作工 (購入工)	6-45
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工 (購入工))	3-21
6-5-15-3 ポストテンション桁製作工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-5-15-4 プレキャストセグメント製作工 (購入工)	6-45
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工 (購入工))	3-21
6-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-25
6-5-15-6 支承工	6-45
6-5-15-7 架設工 (クレーン架設)	6-45
(参照：第3編 第2章 第8節 工場製品輸送工)	3-116
6-5-15-8 架設工 (架設桁架設)	6-45
(参照：第3編 3-2-13-6 架設工 (架設桁架設))	3-155
6-5-15-9 床版・横組工	6-45
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-5-15-10 落橋防止装置工	6-45
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34
<b>第16節 コンクリート管理橋上部工 (PCホロースラブ橋)</b>	<b>6-46</b>
6-5-16-1 一般事項	6-46
6-5-16-2 架設支保工 (固定)	6-46
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-63
6-5-16-3 支承工	6-46
6-5-16-4 落橋防止装置工	6-46
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34
6-5-16-5 PCホロースラブ製作工	6-46
(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-27
<b>第17節 コンクリート管理橋上部工 (PC箱桁橋)</b>	<b>6-46</b>
6-5-17-1 一般事項	6-46
6-5-17-2 架設支保工 (固定)	6-47
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-63
6-5-17-3 支承工	6-47
6-5-17-4 PC箱桁製作工	6-47
(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-27
6-5-17-5 落橋防止装置工	6-47
(参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工)	6-34

<b>第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-47</b>
6-5-18-1 一般事項	6-47
6-5-18-2 伸縮装置工	6-47
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-35
6-5-18-3 排水装置工	6-47
(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-32
6-5-18-4 地覆工	6-47
(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-32
6-5-18-5 橋梁用防護柵工	6-48
(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-32
6-5-18-6 橋梁用高欄工	6-48
(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-32
6-5-18-7 検査路工	6-48
(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-32
6-5-18-8 銘板工	6-48
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-35
<b>第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-48</b>
6-5-19-1 一般事項	6-48
6-5-19-2 橋梁足場工	6-48
(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-5-19-3 橋梁防護工	6-48
(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-19-4 昇降用設備工	6-48
(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
<b>第20節 付属物設置工</b>	<b>6-48</b>
6-5-20-1 一般事項	6-48
6-5-20-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	6-48
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-5-20-3 防止柵工	6-48
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
6-5-20-4 境界工	6-48
(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-22
6-5-20-5 銘板工	6-48
(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
6-5-20-6 点検施設工	6-48
(参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工)	6-23
6-5-20-7 階段工	6-48
(参照：第6編 6-3-8-7 階段工)	6-23
6-5-20-8 観測施設工	6-48
(参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工)	6-23

## 第6編 河川編 目次

6-5-20-9	グラウトホール工	6-49
	(参照：第6編 6-3-8-9 グラウトホール工)	6-23
<b>第6章</b>	<b>排水機場</b>	<b>6-50</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-50</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-50</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>6-50</b>
6-6-3-1	一般事項	6-50
6-6-3-2	軽量盛土工	6-50
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第4節</b>	<b>機場本体工</b>	<b>6-50</b>
6-6-4-1	一般事項	6-50
6-6-4-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-51
6-6-4-3	既製杭工	6-51
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
6-6-4-4	場所打杭工	6-51
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
6-6-4-5	矢板工	6-51
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-6-4-6	本体工	6-51
6-6-4-7	燃料貯油槽工	6-52
<b>第5節</b>	<b>沈砂池工</b>	<b>6-53</b>
6-6-5-1	一般事項	6-53
6-6-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-53
6-6-5-3	既製杭工	6-54
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
6-6-5-4	場所打杭工	6-54
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
6-6-5-5	矢板工	6-54
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-6-5-6	場所打擁壁工	6-54
	(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-51
6-6-5-7	コンクリート床版工	6-54
	(参照：第6編 6-6-4-6 本体工)	6-51
6-6-5-8	ブロック床版工	6-54
6-6-5-9	場所打水路工	6-54
<b>第6節</b>	<b>吐出水槽工</b>	<b>6-55</b>
6-6-6-1	一般事項	6-55
6-6-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-55
6-6-6-3	既製杭工	6-55
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51

## 第6編 河川編 目次

6-6-6-4 場所打杭工 .....	6-56
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
6-6-6-5 矢板工 .....	6-56
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-6-6-6 本体工 .....	6-56
(参照：第6編 6-6-4-6 本体工) .....	6-51
<b>第7章 床止め・床固め .....</b>	<b>6-57</b>
<b>第1節 適用 .....</b>	<b>6-57</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準 .....</b>	<b>6-57</b>
<b>第3節 軽量盛土工 .....</b>	<b>6-57</b>
6-7-3-1 一般事項 .....	6-57
6-7-3-2 軽量盛土工 .....	6-57
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第4節 床止め工 .....</b>	<b>6-57</b>
6-7-4-1 一般事項 .....	6-57
6-7-4-2 材 料 .....	6-58
(参照：第6編 6-1-7-2 材料) .....	6-4
6-7-4-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-58
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
6-7-4-4 既製杭工 .....	6-58
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
6-7-4-5 矢板工 .....	6-58
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-7-4-6 本体工 .....	6-58
6-7-4-7 取付擁壁工 .....	6-59
(参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工) .....	6-40
6-7-4-8 水叩工 .....	6-59
<b>第5節 床固め工 .....</b>	<b>6-60</b>
6-7-5-1 一般事項 .....	6-60
6-7-5-2 材 料 .....	6-60
(参照：第6編 6-1-7-2 材料) .....	6-4
6-7-5-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-60
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
6-7-5-4 本堤工 .....	6-60
6-7-5-5 垂直壁工 .....	6-61
6-7-5-6 側壁工 .....	6-61
6-7-5-7 水叩工 .....	6-62
(参照：第6編 6-7-4-8 水叩工) .....	6-59
<b>第6節 山留擁壁工 .....</b>	<b>6-62</b>
6-7-6-1 一般事項 .....	6-62

## 第6編 河川編 目次

6-7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-62
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
6-7-6-3	コンクリート擁壁工	6-62
6-7-6-4	ブロック積擁壁工	6-62
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
6-7-6-5	石積擁壁工	6-62
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-69
6-7-6-6	山留擁壁基礎工	6-62
	（参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-51
<b>第8章</b>	<b>河川維持</b>	<b>6-63</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-63</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-63</b>
<b>第3節</b>	<b>巡視・巡回工</b>	<b>6-63</b>
6-8-3-1	一般事項	6-63
6-8-3-2	河川巡視工	6-63
<b>第4節</b>	<b>除草工</b>	<b>6-64</b>
6-8-4-1	一般事項	6-64
6-8-4-2	堤防除草工	6-64
<b>第5節</b>	<b>堤防養生工</b>	<b>6-64</b>
6-8-5-1	一般事項	6-64
6-8-5-2	芝養生工	6-64
6-8-5-3	伐木除根工	6-65
<b>第6節</b>	<b>構造物補修工</b>	<b>6-65</b>
6-8-6-1	一般事項	6-65
6-8-6-2	材 料	6-65
6-8-6-3	クラック補修工	6-65
6-8-6-4	ボーリンググラウト工	6-65
6-8-6-5	欠損部補修工	6-66
<b>第7節</b>	<b>路面補修工</b>	<b>6-67</b>
6-8-7-1	一般事項	6-67
6-8-7-2	材 料	6-67
6-8-7-3	不陸整正工	6-67
6-8-7-4	コンクリート舗装補修工	6-67
	（参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工）	3-110
6-8-7-5	アスファルト舗装補修工	6-67
	（参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工）	3-108
<b>第8節</b>	<b>付属物復旧工</b>	<b>6-67</b>
6-8-8-1	一般事項	6-67
6-8-8-2	付属物復旧工	6-67
<b>第9節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-68</b>



## 第6編 河川編 目次

6-8-9-1	一般事項	6-68
6-8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-68
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
6-8-9-3	防護柵工	6-68
	（参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工）	3-19
6-8-9-4	境界杭工	6-68
	（参照：第6編 6-3-8-4 境界工）	6-22
6-8-9-5	付属物設置工	6-68
	（参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工）	3-20
<b>第10節</b>	<b>光ケーブル配管工</b>	<b>6-68</b>
6-8-10-1	一般事項	6-68
6-8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-68
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
6-8-10-3	配管工	6-68
	（参照：第6編 6-1-13-3 配管工）	6-11
6-8-10-4	ハンドホール工	6-69
	（参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工）	3-30
<b>第11節</b>	<b>清掃工</b>	<b>6-69</b>
6-8-11-1	一般事項	6-69
6-8-11-2	材 料	6-69
	（参照：第3編 3-2-17-2 材料）	3-167
6-8-11-3	塵芥処理工	6-69
	（参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工）	3-168
6-8-11-4	水面清掃工	6-69
<b>第12節</b>	<b>植栽維持工</b>	<b>6-69</b>
6-8-12-1	一般事項	6-69
6-8-12-2	材 料	6-69
6-8-12-3	樹木・芝生管理工	6-69
<b>第13節</b>	<b>応急処理工</b>	<b>6-69</b>
6-8-13-1	一般事項	6-69
6-8-13-2	応急処理作業工	6-69
<b>第14節</b>	<b>撤去物処理工</b>	<b>6-69</b>
6-8-14-1	一般事項	6-69
6-8-14-2	運搬処理工	6-69
<b>第9章</b>	<b>河川修繕</b>	<b>6-71</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用</b>	<b>6-71</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-71</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>6-71</b>
6-9-3-1	一般事項	6-71
6-9-3-2	軽量盛土工	6-71

## 第6編 河川編 目次

(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第4節 腹付工</b>	<b>6-71</b>
6-9-4-1 一般事項	6-71
6-9-4-2 覆土工	6-71
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-9-4-3 植生工	6-72
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
<b>第5節 側帯工</b>	<b>6-72</b>
6-9-5-1 一般事項	6-72
6-9-5-2 縁切工	6-72
6-9-5-3 植生工	6-72
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
<b>第6節 堤脚保護工</b>	<b>6-72</b>
6-9-6-1 一般事項	6-72
6-9-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-72
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-9-6-3 石積工	6-72
6-9-6-4 コンクリートブロック工	6-72
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
<b>第7節 管理用通路工</b>	<b>6-72</b>
6-9-7-1 一般事項	6-72
6-9-7-2 防護柵工	6-73
6-9-7-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-73
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-9-7-4 路面切削工	6-73
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-107
6-9-7-5 舗装打換え工	6-73
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-108
6-9-7-6 オーバーレイ工	6-73
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-108
6-9-7-7 排水構造物工	6-73
6-9-7-8 道路付属物工	6-73
<b>第8節 現場塗装工</b>	<b>6-73</b>
6-9-8-1 一般事項	6-73
6-9-8-2 材料	6-74
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
6-9-8-3 付属物塗装工	6-74
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
6-9-8-4 コンクリート面塗装工	6-75
(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-21

<b>第7編 河川湖岸編</b> .....	<b>7-1</b>
<b>第1章 堤防・護岸</b> .....	<b>7-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>7-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>7-1</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>7-1</b>
7-1-3-1 一般事項 .....	7-1
7-1-3-2 軽量盛土工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>7-2</b>
7-1-4-1 一般事項 .....	7-2
7-1-4-2 表層安定処理工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工) .....	3-112
7-1-4-3 パイルネット工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工) .....	3-113
7-1-4-4 バーチカルドレーン工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工) .....	3-114
7-1-4-5 締固め改良工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工) .....	3-115
7-1-4-6 固結工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工) .....	3-115
<b>第5節 護岸基礎工</b> .....	<b>7-2</b>
7-1-5-1 一般事項 .....	7-2
7-1-5-2 材 料 .....	7-3
7-1-5-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	7-3
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
7-1-5-4 捨石工 .....	7-3
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
7-1-5-5 場所打コンクリート工 .....	7-3
7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工 .....	7-4
7-1-5-7 笠コンクリート工 .....	7-5
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工) .....	3-30
7-1-5-8 基礎工 .....	7-5
7-1-5-9 矢板工 .....	7-5
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
<b>第6節 護岸工</b> .....	<b>7-5</b>
7-1-6-1 一般事項 .....	7-5
7-1-6-2 材 料 .....	7-5
7-1-6-3 石積 (張) 工 .....	7-6
(参照：第3編 3-2-5-5 石積 (張) 工) .....	3-69

## 第7編 河川湖岸編 目次

7-1-6-4 湖岸コンクリートブロック工 .....	7-6
(参照：第7編 7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工) .....	7-4
7-1-6-5 コンクリート被覆工 .....	7-6
<b>第7節 擁壁工 .....</b>	<b>7-7</b>
7-1-7-1 一般事項 .....	7-7
7-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	7-7
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
7-1-7-3 場所打擁壁工 .....	7-7
<b>第8節 天端被覆工 .....</b>	<b>7-7</b>
7-1-8-1 一般事項 .....	7-7
7-1-8-2 コンクリート被覆工 .....	7-8
<b>第9節 波返工 .....</b>	<b>7-8</b>
7-1-9-1 一般事項 .....	7-8
7-1-9-2 材 料 .....	7-8
7-1-9-3 波返工 .....	7-8
<b>第10節 裏法被覆工 .....</b>	<b>7-8</b>
7-1-10-1 一般事項 .....	7-8
7-1-10-2 石積（張）工 .....	7-9
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工) .....	3-69
7-1-10-3 コンクリートブロック工 .....	7-9
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
7-1-10-4 コンクリート被覆工 .....	7-9
7-1-10-5 法枠工 .....	7-9
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工) .....	3-160
<b>第11節 カルバート工 .....</b>	<b>7-9</b>
7-1-11-1 一般事項 .....	7-9
7-1-11-2 材 料 .....	7-9
7-1-11-3 プレキャストカルバート工 .....	7-10
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工) .....	3-38
<b>第12節 排水構造物工 .....</b>	<b>7-10</b>
7-1-12-1 一般事項 .....	7-10
7-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	7-10
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
7-1-12-3 側溝工 .....	7-10
7-1-12-4 集水桝工 .....	7-10
(参照：第3編 3-2-3-30 集水桝工) .....	3-39
7-1-12-5 管渠工 .....	7-10
7-1-12-6 場所打水路工 .....	7-11
<b>第13節 付属物設置工 .....</b>	<b>7-12</b>
7-1-13-1 一般事項 .....	7-12

## 第7編 河川湖岸編 目次

7-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
7-1-13-3	防止柵工	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-18
7-1-13-4	境界工	7-12
7-1-13-5	銘板工	7-12
	（参照：第6編 6-3-8-5 銘板工）	6-23
7-1-13-6	階段工	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-22 階段工）	3-31
<b>第14節</b>	<b>付帯道路工</b>	<b>7-12</b>
7-1-14-1	一般事項	7-12
7-1-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
7-1-14-3	路側防護柵工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工）	3-19
7-1-14-4	舗装準備工	7-13
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-80
7-1-14-5	アスファルト舗装工	7-13
	（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-80
7-1-14-6	コンクリート舗装工	7-13
	（参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工）	3-96
7-1-14-7	薄層カラー舗装工	7-13
	（参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工）	3-107
7-1-14-8	側溝工	7-13
	（参照：第7編 7-1-12-3 側溝工）	7-10
7-1-14-9	集水柵工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工）	3-39
7-1-14-10	縁石工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-5 縁石工）	3-16
7-1-14-11	区画線工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-9 区画線工）	3-19
<b>第15節</b>	<b>付帯道路施設工</b>	<b>7-13</b>
7-1-15-1	一般事項	7-13
7-1-15-2	境界工	7-13
	（参照：第7編 7-1-13-4 境界工）	7-12
7-1-15-3	道路付属物工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工）	3-20
7-1-15-4	小型標識工	7-13
	（参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工）	3-16
<b>第2章</b>	<b>突堤・人工岬</b>	<b>7-14</b>

## 第7編 河川湖岸編 目次

<b>第1節 適 用</b> .....	<b>7-14</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>7-14</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>7-14</b>
7-2-3-1 一般事項 .....	7-14
7-2-3-2 軽量盛土工 .....	7-14
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第4節 突堤基礎工</b> .....	<b>7-15</b>
7-2-4-1 一般事項 .....	7-15
7-2-4-2 材 料 .....	7-15
7-2-4-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	7-15
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
7-2-4-4 捨石工 .....	7-15
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
7-2-4-5 吸出し防止工 .....	7-15
<b>第5節 突堤本体工</b> .....	<b>7-16</b>
7-2-5-1 一般事項 .....	7-16
7-2-5-2 捨石工 .....	7-16
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
7-2-5-3 被覆石工 .....	7-16
7-2-5-4 被覆ブロック工 .....	7-17
7-2-5-5 湖岸コンクリートブロック工 .....	7-17
(参照：第7編 7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工) .....	7-4
7-2-5-6 既製杭工 .....	7-17
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
7-2-5-7 詰杭工 .....	7-17
7-2-5-8 矢板工 .....	7-17
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
7-2-5-9 石枠工 .....	7-17
7-2-5-10 場所打コンクリート工 .....	7-18
7-2-5-11 ケーソン工 .....	7-18
7-2-5-12 セルラー工 .....	7-20
<b>第6節 根固め工</b> .....	<b>7-20</b>
7-2-6-1 一般事項 .....	7-20
7-2-6-2 捨石工 .....	7-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-30
7-2-6-3 根固めブロック工 .....	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工) .....	7-4
<b>第7節 消波工</b> .....	<b>7-21</b>
7-2-7-1 一般事項 .....	7-21
7-2-7-2 捨石工 .....	7-21

## 第7編 河川湖岸編 目次

(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
7-2-7-3 消波ブロック工	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工)	7-4
<b>第3章 浚渫（湖岸）</b>	<b>7-22</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>7-22</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>7-22</b>
<b>第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）</b>	<b>7-22</b>
7-3-3-1 一般事項	7-22
7-3-3-2 浚渫船運転工	7-23
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-166
7-3-3-3 作業船及び機械運転工	7-23
(参照：第6編 6-2-3-3 作業船及び機械運転工)	6-13
7-3-3-4 配土工	7-23
<b>第4節 浚渫工（グラブ船）</b>	<b>7-23</b>
7-3-4-1 一般事項	7-23
7-3-4-2 浚渫船運転工	7-24
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-166
7-3-4-3 作業船運転工	7-24
(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工)	6-14
7-3-4-4 配土工	7-24
(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-166
<b>第5節 浚渫土処理工</b>	<b>7-24</b>
7-3-5-1 一般事項	7-24
7-3-5-2 浚渫土処理工	7-24
(参照：第6編 6-2-6-2 浚渫土処理工)	6-15
<b>第4章 養浜</b>	<b>7-25</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>7-25</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>7-25</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b>	<b>7-25</b>
7-4-3-1 一般事項	7-25
7-4-3-2 軽量盛土工	7-25
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第4節 砂止工</b>	<b>7-26</b>
7-4-4-1 一般事項	7-26
7-4-4-2 根固めブロック工	7-26
(参照：第7編 7-1-5-6 湖岸コンクリートブロック工)	7-4

<b>第8編 砂 防 編</b> .....	<b>8-1</b>
<b>第1章 砂防堰堤</b> .....	<b>8-1</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>8-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>8-1</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>8-1</b>
8-1-3-1 一般事項 .....	8-1
8-1-3-2 材 料 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-133
8-1-3-3 鋼製堰堤製作工 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-137
8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工 .....	8-2
8-1-3-5 工場塗装工 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工) .....	3-150
<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>8-2</b>
8-1-4-1 一般事項 .....	8-2
8-1-4-2 輸送工 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b> .....	<b>8-2</b>
8-1-5-1 一般事項 .....	8-2
8-1-5-2 軽量盛土工 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第6節 法面工</b> .....	<b>8-2</b>
8-1-6-1 一般事項 .....	8-2
8-1-6-2 植生工 .....	8-2
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工) .....	3-156
8-1-6-3 法面吹付工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工) .....	3-159
8-1-6-4 法枠工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工) .....	3-160
8-1-6-5 法面施肥工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工) .....	3-161
8-1-6-6 アンカー工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工) .....	3-162
8-1-6-7 かご工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工) .....	3-163
<b>第7節 仮締切工</b> .....	<b>8-3</b>
8-1-7-1 一般事項 .....	8-3
8-1-7-2 土砂・土のう締切工 .....	8-3
(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工) .....	3-125



## 第8編 砂防編 目次

8-1-7-3	コンクリート締切工	8-3
	(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-125
<b>第8節</b>	<b>コンクリート堰堤工</b>	<b>8-3</b>
8-1-8-1	一般事項	8-3
8-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-4
8-1-8-3	埋戻し工	8-4
8-1-8-4	コンクリート堰堤本体工	8-4
8-1-8-5	コンクリート副堰堤工	8-5
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-1-8-6	コンクリート側壁工	8-6
8-1-8-7	間詰工	8-6
8-1-8-8	水叩工	8-6
<b>第9節</b>	<b>鋼製堰堤工</b>	<b>8-6</b>
8-1-9-1	一般事項	8-6
8-1-9-2	材 料	8-6
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
8-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-9-4	埋戻し工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-9-5	鋼製堰堤本体工	8-7
8-1-9-6	鋼製側壁工	8-7
	(参照：第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工)	8-7
8-1-9-7	コンクリート側壁工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-1-9-8	間詰工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-9-9	水叩工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-1-9-10	現場塗装工	8-7
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
<b>第10節</b>	<b>護床工・根固め工</b>	<b>8-7</b>
8-1-10-1	一般事項	8-7
8-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-10-3	埋戻し工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-10-4	根固めブロック工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
8-1-10-5	間詰工	8-8

## 第8編 砂防編 目次

(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-10-6 沈床工	8-8
(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-29
8-1-10-7 かご工	8-8
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
8-1-10-8 元付工	8-8
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
<b>第11節 砂防堰堤付属物設置工</b>	<b>8-8</b>
8-1-11-1 一般事項	8-8
8-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-1-11-3 防止柵工	8-8
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
8-1-11-4 境界工	8-8
8-1-11-5 銘板工	8-9
(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
8-1-11-6 点検施設工	8-9
<b>第12節 付帯道路工</b>	<b>8-9</b>
8-1-12-1 一般事項	8-9
8-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-1-12-3 路側防護柵工	8-9
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
8-1-12-4 舗装準備工	8-9
(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80
8-1-12-5 アスファルト舗装工	8-9
(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
8-1-12-6 コンクリート舗装工	8-9
(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-96
8-1-12-7 薄層カラー舗装工	8-9
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
8-1-12-8 側溝工	8-9
(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-38
8-1-12-9 集水柵工	8-9
(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
8-1-12-10 縁石工	8-9
(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16
8-1-12-11 区画線工	8-9
(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-19
<b>第13節 付帯道路施設工</b>	<b>8-10</b>

## 第8編 砂防編 目次

8-1-13-1	一般事項	8-10
8-1-13-2	境界工	8-10
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
8-1-13-3	道路附属物工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-20
8-1-13-4	小型標識工	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
<b>第2章</b>	<b>流路</b>	<b>8-11</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>8-11</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>8-11</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>8-11</b>
8-2-3-1	一般事項	8-11
8-2-3-2	軽量盛土工	8-11
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第4節</b>	<b>流路護岸工</b>	<b>8-11</b>
8-2-4-1	一般事項	8-11
8-2-4-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工 (床掘り・埋戻し))	8-4
8-2-4-3	埋戻し工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-4-4	基礎工 (護岸)	8-12
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工 (護岸))	3-51
8-2-4-5	コンクリート擁壁工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-4-6	ブロック積擁壁工	8-12
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
8-2-4-7	石積擁壁工	8-12
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積 (張) 工)	3-69
8-2-4-8	護岸附属物工	8-12
8-2-4-9	植生工	8-12
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
<b>第5節</b>	<b>床固め工</b>	<b>8-12</b>
8-2-5-1	一般事項	8-12
8-2-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工 (床掘り・埋戻し))	8-4
8-2-5-3	埋戻し工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-5-4	床固め本体工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-5	垂直壁工	8-12

## 第8編 砂防編 目次

(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-6 側壁工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-2-5-7 水叩工	8-12
(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-2-5-8 魚道工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
<b>第6節 根固め・水制工</b>	<b>8-13</b>
8-2-6-1 一般事項	8-13
8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	8-13
(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-6-3 埋戻し工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-6-4 根固めブロック工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-28
8-2-6-5 間詰工	8-13
(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-2-6-6 捨石工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-30
8-2-6-7 かご工	8-13
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
8-2-6-8 元付工	8-13
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
<b>第7節 流路付属物設置工</b>	<b>8-13</b>
8-2-7-1 一般事項	8-13
8-2-7-2 階段工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-31
8-2-7-3 防止柵工	8-13
(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
8-2-7-4 境界工	8-13
(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
<b>第3章 斜面对策</b>	<b>8-14</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>8-14</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>8-14</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b>	<b>8-14</b>
8-3-3-1 一般事項	8-14
8-3-3-2 軽量盛土工	8-14
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-132
<b>第4節 法面工</b>	<b>8-15</b>
8-3-4-1 一般事項	8-15

## 第8編 砂防編 目次

8-3-4-2	植生工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
8-3-4-3	吹付工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-159
8-3-4-4	法枠工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-160
8-3-4-5	かご工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
8-3-4-6	アンカー工 (プレキャストコンクリート板)	8-15
8-3-4-7	抑止アンカー工	8-16
<b>第5節</b>	<b>擁壁工</b>	<b>8-17</b>
8-3-5-1	一般事項	8-17
8-3-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-17
8-3-5-3	既製杭工	8-17
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
8-3-5-4	場所打擁壁工	8-17
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
8-3-5-5	プレキャスト擁壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-163
8-3-5-6	補強土壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-164
8-3-5-7	井桁ブロック工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-165
8-3-5-8	落石防護工	8-17
<b>第6節</b>	<b>山腹水路工</b>	<b>8-17</b>
8-3-6-1	一般事項	8-17
8-3-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-18
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
8-3-6-3	山腹集水路・排水路工	8-18
8-3-6-4	山腹明暗渠工	8-18
8-3-6-5	山腹暗渠工	8-18
8-3-6-6	現場打水路工	8-18
8-3-6-7	集水柵工	8-19
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
<b>第7節</b>	<b>地下水排除工</b>	<b>8-19</b>
8-3-7-1	一般事項	8-19
8-3-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	8-19
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
8-3-7-3	井戸中詰工	8-19
	(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・湖岸土工・砂防土工)	1-31

## 第8編 砂防編 目次

8-3-7-4	集排水ボーリング工	8-20
8-3-7-5	集水井工	8-20
<b>第8節</b>	<b>地下水遮断工</b>	<b>8-20</b>
8-3-8-1	一般事項	8-20
8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
8-3-8-3	場所打擁壁工	8-20
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-48
8-3-8-4	固結工	8-20
	（参照：第3編 3-2-7-9 固結工）	3-115
8-3-8-5	矢板工	8-20
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15
<b>第9節</b>	<b>抑止杭工</b>	<b>8-20</b>
8-3-9-1	一般事項	8-20
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-21
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
8-3-9-3	既製杭工	8-21
8-3-9-4	場所打杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-56
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-58
8-3-9-6	合成杭工	8-21
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-51
<b>第10節</b>	<b>斜面对策付属物設置工</b>	<b>8-21</b>
8-3-10-1	一般事項	8-21
8-3-10-2	点検施設工	8-22
	（参照：第8編 8-1-11-6 点検施設工）	8-9

<b>第9編 ダム編</b> .....	<b>9-1</b>
<b>第1章 コンクリートダム</b> .....	<b>9-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>9-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>9-1</b>
<b>第3節 掘削工</b> .....	<b>9-1</b>
9-1-3-1 一般事項 .....	9-1
9-1-3-2 掘削分類 .....	9-1
9-1-3-3 過掘の処理 .....	9-1
9-1-3-4 発破制限 .....	9-1
9-1-3-5 岩盤面処理 .....	9-2
9-1-3-6 不良岩等の処理 .....	9-2
9-1-3-7 建設発生土の処理 .....	9-2
9-1-3-8 基礎岩盤の確認 .....	9-3
9-1-3-9 岩盤確認後の再処理 .....	9-3
<b>第4節 ダムコンクリート工</b> .....	<b>9-3</b>
9-1-4-1 一般事項 .....	9-3
9-1-4-2 原石骨材 .....	9-3
9-1-4-3 天然骨材 .....	9-4
9-1-4-4 配合 .....	9-4
9-1-4-5 材料の計量 .....	9-4
9-1-4-6 練りませ .....	9-4
9-1-4-7 コンクリートの運搬 .....	9-5
9-1-4-8 打込み開始 .....	9-6
9-1-4-9 コンクリートの打込み .....	9-6
9-1-4-10 締固め .....	9-8
9-1-4-11 継目 .....	9-8
9-1-4-12 養生 .....	9-9
<b>第5節 型枠工</b> .....	<b>9-9</b>
9-1-5-1 一般事項 .....	9-9
9-1-5-2 せき板 .....	9-10
9-1-5-3 型枠の組立て取りはずし移動 .....	9-10
9-1-5-4 型枠の取りはずし後の処理 .....	9-10
<b>第6節 表面仕上げ工</b> .....	<b>9-10</b>
9-1-6-1 一般事項 .....	9-10
9-1-6-2 表面仕上げ .....	9-11
<b>第7節 埋設物設置工</b> .....	<b>9-11</b>
9-1-7-1 一般事項 .....	9-11
9-1-7-2 冷却管設置 .....	9-11
9-1-7-3 継目グラウチング設備設置 .....	9-11

## 第9編 ダム編 目次

9-1-7-4	止水板	9-12
9-1-7-5	観測計器埋設	9-12
<b>第8節</b>	<b>パイプクーリング工</b>	<b>9-12</b>
9-1-8-1	一般事項	9-12
9-1-8-2	クーリングの種類	9-12
9-1-8-3	冷却用設備	9-12
9-1-8-4	冷却工	9-13
<b>第9節</b>	<b>プレクーリング工</b>	<b>9-13</b>
9-1-9-1	一般事項	9-13
9-1-9-2	プレクーリング	9-13
<b>第10節</b>	<b>継目グラウチング工</b>	<b>9-14</b>
9-1-10-1	一般事項	9-14
9-1-10-2	施工方法	9-14
9-1-10-3	施工設備等	9-14
9-1-10-4	施工	9-14
<b>第11節</b>	<b>閉塞コンクリート工</b>	<b>9-16</b>
9-1-11-1	一般事項	9-16
9-1-11-2	コンクリートの施工	9-16
<b>第12節</b>	<b>排水及び雨水等の処理</b>	<b>9-16</b>
9-1-12-1	一般事項	9-16
9-1-12-2	工事用水の排水	9-16
9-1-12-3	雨水等の処理	9-16
<b>第2章</b>	<b>フィルダム</b>	<b>9-17</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>9-17</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>9-17</b>
<b>第3節</b>	<b>掘削工</b>	<b>9-17</b>
9-2-3-1	一般事項	9-17
9-2-3-2	掘削分類	9-17
9-2-3-3	過掘の処理	9-17
9-2-3-4	発破制限	9-17
	(参照：第9編 9-1-3-4 発破制限)	9-1
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	9-17
9-2-3-6	不良岩等の処理	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理)	9-2
9-2-3-7	建設発生土の処理	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理)	9-2
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	9-18
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	9-18
<b>第4節</b>	<b>盛立工</b>	<b>9-19</b>
9-2-4-1	一般事項	9-19



## 第9編 ダム編 目次

9-2-4-2	材料採取 .....	9-19
9-2-4-3	着岩材の盛立 .....	9-20
9-2-4-4	中間材の盛立 .....	9-20
9-2-4-5	コアの盛立 .....	9-20
9-2-4-6	フィルターの盛立 .....	9-21
9-2-4-7	ロックの盛立 .....	9-21
9-2-4-8	堤体法面保護工 .....	9-22
<b>第3章</b>	<b>基礎グラウチング .....</b>	<b>9-23</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用 .....</b>	<b>9-23</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準 .....</b>	<b>9-23</b>
<b>第3節</b>	<b>ボーリング工 .....</b>	<b>9-23</b>
9-3-3-1	一般事項 .....	9-23
9-3-3-2	せん孔機械 .....	9-23
9-3-3-3	せん孔 .....	9-23
9-3-3-4	コア採取及び保管 .....	9-24
9-3-3-5	水押しテスト .....	9-24
<b>第4節</b>	<b>グラウチング工 .....</b>	<b>9-24</b>
9-3-4-1	一般事項 .....	9-24
9-3-4-2	注入機械 .....	9-24
9-3-4-3	グラウチング用配管 .....	9-24
9-3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送 .....	9-24
9-3-4-5	注入管理 .....	9-25
9-3-4-6	配合及びその切替え .....	9-25
9-3-4-7	注入 .....	9-25
9-3-4-8	注入効果の判定 .....	9-26

<b>第10編 道路編</b> .....	<b>10-1</b>
<b>第1章 道路改良</b> .....	<b>10-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-1</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-2</b>
10-1-3-1 一般事項 .....	10-2
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工 .....	10-2
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>10-2</b>
10-1-4-1 一般事項 .....	10-2
10-1-4-2 路床安定処理工 .....	10-2
(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工) .....	3-111
10-1-4-3 置換工 .....	10-2
(参照：第3編 3-2-7-3 置換工) .....	3-112
10-1-4-4 サンドマット工 .....	10-2
(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工) .....	3-114
10-1-4-5 バーチカルドレーン工 .....	10-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工) .....	3-114
10-1-4-6 締固め改良工 .....	10-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工) .....	3-115
10-1-4-7 固結工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工) .....	3-115
<b>第5節 法面工</b> .....	<b>10-3</b>
10-1-5-1 一般事項 .....	10-3
10-1-5-2 植生工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工) .....	3-156
10-1-5-3 法面吹付工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工) .....	3-159
10-1-5-4 法枠工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工) .....	3-160
10-1-5-5 法面施肥工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工) .....	3-161
10-1-5-6 アンカー工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工) .....	3-162
10-1-5-7 かご工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工) .....	3-163
<b>第6節 軽量盛土工</b> .....	<b>10-3</b>
10-1-6-1 一般事項 .....	10-3
10-1-6-2 軽量盛土工 .....	10-3
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132

## 第10編 道路編 目次

<b>第7節 擁壁工</b> .....	<b>10-3</b>
10-1-7-1 一般事項 .....	10-3
10-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-4
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-1-7-3 既製杭工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工） .....	3-51
10-1-7-4 場所打杭工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工） .....	3-56
10-1-7-5 場所打擁壁工 .....	10-4
（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート） .....	1-48
10-1-7-6 プレキャスト擁壁工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工） .....	3-163
10-1-7-7 補強土壁工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工） .....	3-164
10-1-7-8 井桁ブロック工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工） .....	3-165
<b>第8節 石・ブロック積（張）工</b> .....	<b>10-4</b>
10-1-8-1 一般事項 .....	10-4
10-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-4
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-1-8-3 コンクリートブロック工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工） .....	3-67
10-1-8-4 石積（張）工 .....	10-4
（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工） .....	3-69
<b>第9節 カルバート工</b> .....	<b>10-5</b>
10-1-9-1 一般事項 .....	10-5
10-1-9-2 材 料 .....	10-5
10-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-5
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-1-9-4 既製杭工 .....	10-5
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工） .....	3-51
10-1-9-5 場所打杭工 .....	10-5
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工） .....	3-56
10-1-9-6 場所打函渠工 .....	10-5
10-1-9-7 プレキャストカルバート工 .....	10-6
（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工） .....	3-38
10-1-9-8 防水工 .....	10-6
<b>第10節 排水構造物工（小型水路工）</b> .....	<b>10-6</b>
10-1-10-1 一般事項 .....	10-6
10-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-6

## 第10編 道路編 目次

(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-10-3 側溝工	10-6
10-1-10-4 管渠工	10-7
10-1-10-5 集水桝・マンホール工	10-7
10-1-10-6 地下排水工	10-8
10-1-10-7 場所打水路工	10-8
10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）	10-8
<b>第11節 落石雪害防止工</b>	<b>10-9</b>
10-1-11-1 一般事項	10-9
10-1-11-2 材 料	10-9
10-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-9
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-11-4 落石防止網工	10-9
10-1-11-5 落石防護柵工	10-9
10-1-11-6 防雪柵工	10-9
10-1-11-7 雪崩予防柵工	10-10
<b>第12節 遮音壁工</b>	<b>10-10</b>
10-1-12-1 一般事項	10-10
10-1-12-2 材 料	10-10
10-1-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-11
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-12-4 遮音壁基礎工	10-11
10-1-12-5 遮音壁本体工	10-11
<b>第2章 舗装</b>	<b>10-12</b>
<b>第1節 適 用</b>	<b>10-12</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>10-12</b>
<b>第3節 地盤改良工</b>	<b>10-13</b>
10-2-3-1 一般事項	10-13
10-2-3-2 路床安定処理工	10-13
(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-111
10-2-3-3 置換工	10-13
(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-112
<b>第4節 舗装工</b>	<b>10-13</b>
10-2-4-1 一般事項	10-13
10-2-4-2 材 料	10-13
(参照：第3編 3-2-6-2 材料)	3-70
10-2-4-3 舗装準備工	10-13
(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-80
10-2-4-4 橋面防水工	10-13
(参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工)	3-80

## 第10編 道路編 目次

10-2-4-5	アスファルト舗装工	10-13
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
10-2-4-6	半たわみ性舗装工	10-13
	(参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)	3-86
10-2-4-7	排水性舗装工	10-13
	(参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)	3-87
10-2-4-8	透水性舗装工	10-14
	(参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)	3-90
10-2-4-9	グースアスファルト舗装工	10-14
	(参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)	3-91
10-2-4-10	コンクリート舗装工	10-14
10-2-4-11	薄層カラー舗装工	10-14
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
10-2-4-12	ブロック舗装工	10-14
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-107
<b>第5節</b>	<b>排水構造物工（路面排水工）</b>	<b>10-15</b>
10-2-5-1	一般事項	10-15
10-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-15
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-2-5-3	側溝工	10-15
10-2-5-4	管渠工	10-15
10-2-5-5	集水柵（街渠柵）・マンホール工	10-15
10-2-5-6	地下排水工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-2-5-7	場所打水路工	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-16
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）)	10-8
10-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	10-16
<b>第6節</b>	<b>縁石工</b>	<b>10-16</b>
10-2-6-1	一般事項	10-16
10-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-16
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-2-6-3	縁石工	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16
<b>第7節</b>	<b>踏掛版工</b>	<b>10-17</b>
10-2-7-1	一般事項	10-17
10-2-7-2	材 料	10-17
10-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13

## 第10編 道路編 目次

10-2-7-4 踏掛版工 .....	10-17
<b>第8節 防護柵工 .....</b>	<b>10-18</b>
10-2-8-1 一般事項 .....	10-18
10-2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-18
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-2-8-3 路側防護柵工 .....	10-18
10-2-8-4 防止柵工 .....	10-18
（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工） .....	3-18
10-2-8-5 ボックスビーム工 .....	10-18
10-2-8-6 車止めポスト工 .....	10-19
10-2-8-7 防護柵基礎工 .....	10-19
<b>第9節 標識工 .....</b>	<b>10-19</b>
10-2-9-1 一般事項 .....	10-19
10-2-9-2 材 料 .....	10-19
10-2-9-3 小型標識工 .....	10-20
（参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工） .....	3-16
10-2-9-4 大型標識工 .....	10-20
<b>第10節 区画線工 .....</b>	<b>10-20</b>
10-2-10-1 一般事項 .....	10-20
10-2-10-2 区画線工 .....	10-20
<b>第11節 道路植栽工 .....</b>	<b>10-21</b>
10-2-11-1 一般事項 .....	10-21
10-2-11-2 材 料 .....	10-21
10-2-11-3 道路植栽工 .....	10-22
<b>第12節 道路付属施設工 .....</b>	<b>10-24</b>
10-2-12-1 一般事項 .....	10-24
10-2-12-2 材 料 .....	10-25
10-2-12-3 境界工 .....	10-25
10-2-12-4 道路付属物工 .....	10-25
（参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工） .....	3-20
10-2-12-5 ケーブル配管工 .....	10-25
（参照：第10編 10-2-5-3 側溝工） .....	10-15
（参照：第10編 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工） .....	10-15
10-2-12-6 照明工 .....	10-25
<b>第13節 橋梁付属物工 .....</b>	<b>10-26</b>
10-2-13-1 一般事項 .....	10-26
10-2-13-2 伸縮装置工 .....	10-26
（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工） .....	3-35
<b>第3章 橋梁下部 .....</b>	<b>10-27</b>
<b>第1節 適 用 .....</b>	<b>10-27</b>

## 第10編 道路編 目次

<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-27</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-28</b>
10-3-3-1 一般事項 .....	10-28
10-3-3-2 刃口金物製作工 .....	10-28
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-137
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工 .....	10-29
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工) .....	3-149
10-3-3-5 工場塗装工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工) .....	3-150
<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>10-29</b>
10-3-4-1 一般事項 .....	10-29
10-3-4-2 輸送工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b> .....	<b>10-29</b>
10-3-5-1 一般事項 .....	10-29
10-3-5-2 軽量盛土工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第6節 橋台工</b> .....	<b>10-29</b>
10-3-6-1 一般事項 .....	10-29
10-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-29
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-3-6-3 既製杭工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
10-3-6-4 場所打杭工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
10-3-6-5 深礎工 .....	10-30
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工) .....	3-58
10-3-6-6 オープンケーソン基礎工 .....	10-30
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工) .....	3-59
10-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工 .....	10-30
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工) .....	3-61
10-3-6-8 橋台躯体工 .....	10-30
10-3-6-9 地下水位低下工 .....	10-31
(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工) .....	3-126
<b>第7節 RC橋脚工</b> .....	<b>10-31</b>
10-3-7-1 一般事項 .....	10-31
10-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-31
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-3-7-3 既製杭工 .....	10-31

## 第10編 道路編 目次

	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
10-3-7-4	場所打杭工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
10-3-7-5	深礎工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工) .....	3-58
10-3-7-6	オープンケーソン基礎工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工) .....	3-59
10-3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工) .....	3-61
10-3-7-8	鋼管矢板基礎工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工) .....	3-62
10-3-7-9	橋脚躯体工 .....	10-31
	(参照：第10編 10-3-6-8 橋台躯体工) .....	10-30
10-3-7-10	地下水位低下工 .....	10-31
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工) .....	3-126
<b>第8節 鋼製橋脚工</b> .....		<b>10-31</b>
10-3-8-1	一般事項 .....	10-31
10-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-3-8-3	既製杭工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-51
10-3-8-4	場所打杭工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-56
10-3-8-5	深礎工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工) .....	3-58
10-3-8-6	オープンケーソン基礎工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工) .....	3-59
10-3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工) .....	3-61
10-3-8-8	鋼管矢板基礎工 .....	10-32
	(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工) .....	3-62
10-3-8-9	橋脚フーチング工 .....	10-32
10-3-8-10	橋脚架設工 .....	10-33
10-3-8-11	現場継手工 .....	10-33
10-3-8-12	現場塗装工 .....	10-33
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工) .....	3-40
10-3-8-13	地下水位低下工 .....	10-34
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工) .....	3-126
<b>第9節 護岸基礎工</b> .....		<b>10-34</b>
10-3-9-1	一般事項 .....	10-34



## 第10編 道路編 目次

10-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-9-3	基礎工	10-34
	（参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-51
10-3-9-4	矢板工	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15
10-3-9-5	土台基礎工	10-34
	（参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工）	3-50
<b>第10節</b>	<b>矢板護岸工</b>	<b>10-34</b>
10-3-10-1	一般事項	10-34
10-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-10-3	笠コンクリート工	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工）	3-30
10-3-10-4	矢板工	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15
<b>第11節</b>	<b>法覆護岸工</b>	<b>10-34</b>
10-3-11-1	一般事項	10-34
10-3-11-2	コンクリートブロック工	10-35
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
10-3-11-3	護岸付属物工	10-35
10-3-11-4	緑化ブロック工	10-35
	（参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工）	3-68
10-3-11-5	環境護岸ブロック工	10-35
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
10-3-11-6	石積（張）工	10-35
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-69
10-3-11-7	法枠工	10-35
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-160
10-3-11-8	多自然型護岸工	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工）	3-36
10-3-11-9	吹付工	10-35
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-159
10-3-11-10	植生工	10-35
	（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-156
10-3-11-11	覆土工	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-11-12	羽口工	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-27 羽口工）	3-37
<b>第12節</b>	<b>擁壁護岸工</b>	<b>10-36</b>

## 第10編 道路編 目次

10-3-12-1	一般事項	10-36
10-3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-36
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-12-3	場所打擁壁工	10-36
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-48
10-3-12-4	プレキャスト擁壁工	10-36
	（参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工）	3-163
<b>第4章</b>	<b>鋼橋上部</b>	<b>10-37</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-37</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-37</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-37</b>
10-4-3-1	一般事項	10-37
10-4-3-2	材料	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-133
10-4-3-3	桁製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工）	3-137
10-4-3-4	検査路製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工）	3-148
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工）	3-148
10-4-3-6	落橋防止装置製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-149
10-4-3-7	鋼製排水管製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工）	3-150
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工）	3-149
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工）	3-149
10-4-3-10	横断歩道橋製作工	10-38
	（参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工）	3-137
10-4-3-11	鋳造費	10-38
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工	10-39
	（参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工）	3-149
10-4-3-13	工場塗装工	10-39
	（参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工）	3-150
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-39</b>
10-4-4-1	一般事項	10-39
10-4-4-2	輸送工	10-39
	（参照：第3編 3-2-8-2 輸送工）	3-116
<b>第5節</b>	<b>鋼橋架設工</b>	<b>10-39</b>

## 第10編 道路編 目次

10-4-5-1	一般事項	10-39
10-4-5-2	材 料	10-39
10-4-5-3	地組工	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-153
10-4-5-4	架設工 (クレーン架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工 (クレーン架設))	3-154
10-4-5-5	架設工 (ケーブルクレーン架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工 (ケーブルクレーン架設))	3-154
10-4-5-6	架設工 (ケーブルエレクション架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工 (ケーブルエレクション架設))	3-154
10-4-5-7	架設工 (架設桁架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工 (架設桁架設))	3-155
10-4-5-8	架設工 (送出し架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-7 架設工 (送出し架設))	3-155
10-4-5-9	架設工 (トラベラークレーン架設)	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-8 架設工 (トラベラークレーン架設))	3-155
10-4-5-10	支承工	10-40
10-4-5-11	現場継手工	10-40
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-31
<b>第6節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	<b>10-40</b>
10-4-6-1	一般事項	10-40
10-4-6-2	材 料	10-40
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
10-4-6-3	現場塗装工	10-41
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
<b>第7節</b>	<b>床版工</b>	<b>10-41</b>
10-4-7-1	一般事項	10-41
10-4-7-2	床版工	10-41
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-171
<b>第8節</b>	<b>橋梁付属物工</b>	<b>10-41</b>
10-4-8-1	一般事項	10-41
10-4-8-2	伸縮装置工	10-41
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-35
10-4-8-3	落橋防止装置工	10-41
10-4-8-4	排水装置工	10-41
10-4-8-5	地覆工	10-41
10-4-8-6	橋梁用防護柵工	10-41
10-4-8-7	橋梁用高欄工	10-41
10-4-8-8	検査路工	10-41
10-4-8-9	銘板工	10-41

## 第10編 道路編 目次

(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-35
<b>第9節 歩道橋本体工</b>	<b>10-41</b>
10-4-9-1 一般事項	10-41
10-4-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-42
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-4-9-3 既製杭工	10-42
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
10-4-9-4 場所打杭工	10-42
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
10-4-9-5 橋脚フーチング工	10-42
(参照：第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工)	10-32
10-4-9-6 歩道橋（側道橋）架設工	10-42
10-4-9-7 現場塗装工	10-42
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
<b>第10節 鋼橋足場等設置工</b>	<b>10-42</b>
10-4-10-1 一般事項	10-42
10-4-10-2 橋梁足場工	10-43
10-4-10-3 橋梁防護工	10-43
10-4-10-4 昇降用設備工	10-43
<b>第5章 コンクリート橋上部</b>	<b>10-44</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>10-44</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>10-44</b>
<b>第3節 工場製作工</b>	<b>10-45</b>
10-5-3-1 一般事項	10-45
10-5-3-2 プレベーム用桁製作工	10-45
(参照：第3編 3-2-12-9 プレベーム用桁製作工)	3-150
10-5-3-3 橋梁用防護柵製作工	10-45
(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-149
10-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工	10-46
(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-148
10-5-3-5 検査路製作工	10-46
(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-148
10-5-3-6 工場塗装工	10-46
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150
10-5-3-7 鋳造費	10-46
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	<b>10-46</b>
10-5-4-1 一般事項	10-46
10-5-4-2 輸送工	10-46
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節 PC橋工</b>	<b>10-46</b>

## 第10編 道路編 目次

10-5-5-1	一般事項	10-46
10-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	10-47
	（参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工））	3-21
10-5-5-3	ポストテンション桁製作工	10-47
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
10-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	10-47
	（参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工））	3-21
10-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	10-47
	（参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工）	3-25
10-5-5-6	支承工	10-47
10-5-5-7	架設工（クレーン架設）	10-47
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-154
10-5-5-8	架設工（架設桁架設）	10-47
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-155
10-5-5-9	床版・横組工	10-47
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
10-5-5-10	落橋防止装置工	10-47
<b>第6節</b>	<b>プレビーム桁橋工</b>	<b>10-47</b>
10-5-6-1	一般事項	10-47
10-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	10-49
10-5-6-3	支承工	10-50
10-5-6-4	架設工（クレーン架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-154
10-5-6-5	架設工（架設桁架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-155
10-5-6-6	床版・横組工	10-50
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
10-5-6-7	局部（部分）プレストレス工	10-50
10-5-6-8	床版・横桁工	10-50
10-5-6-9	落橋防止装置工	10-50
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-149
<b>第7節</b>	<b>PCホロースラブ橋工</b>	<b>10-50</b>
10-5-7-1	一般事項	10-50
10-5-7-2	架設支保工（固定）	10-51
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-63
10-5-7-3	支承工	10-51
10-5-7-4	PCホロースラブ製作工	10-51
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-27
10-5-7-5	落橋防止装置工	10-51
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-149

## 第10編 道路編 目次

<b>第8節 RCホロースラブ橋工</b> .....	<b>10-52</b>
10-5-8-1 一般事項 .....	10-52
10-5-8-2 架設支保工（固定） .....	10-52
（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保） .....	1-63
10-5-8-3 支承工 .....	10-52
10-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工 .....	10-52
（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工） .....	3-27
10-5-8-5 落橋防止装置工 .....	10-53
（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工） .....	3-149
<b>第9節 PC版桁橋工</b> .....	<b>10-53</b>
10-5-9-1 一般事項 .....	10-53
10-5-9-2 PC版桁製作工 .....	10-53
（参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工） .....	3-27
<b>第10節 PC箱桁橋工</b> .....	<b>10-53</b>
10-5-10-1 一般事項 .....	10-53
10-5-10-2 架設支保工（固定） .....	10-54
（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保） .....	1-63
10-5-10-3 支承工 .....	10-54
10-5-10-4 PC箱桁製作工 .....	10-54
（参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工） .....	3-27
10-5-10-5 落橋防止装置工 .....	10-54
（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工） .....	3-149
<b>第11節 PC片持箱桁橋工</b> .....	<b>10-54</b>
10-5-11-1 一般事項 .....	10-54
10-5-11-2 PC片持箱桁製作工 .....	10-55
10-5-11-3 支承工 .....	10-55
10-5-11-4 架設工（片持架設） .....	10-56
<b>第12節 PC押し箱桁橋工</b> .....	<b>10-56</b>
10-5-12-1 一般事項 .....	10-56
10-5-12-2 PC押し箱桁製作工 .....	10-57
10-5-12-3 架設工（押し架設） .....	10-57
<b>第13節 橋梁付属物工</b> .....	<b>10-57</b>
10-5-13-1 一般事項 .....	10-57
10-5-13-2 伸縮装置工 .....	10-57
（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工） .....	3-35
10-5-13-3 排水装置工 .....	10-57
（参照：第10編 10-4-8-4 排水装置工） .....	10-41
10-5-13-4 地覆工 .....	10-57
（参照：第10編 10-4-8-5 地覆工） .....	10-41
10-5-13-5 橋梁用防護柵工 .....	10-58

## 第10編 道路編 目次

(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工)	10-41
10-5-13-6 橋梁用高欄工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)	10-41
10-5-13-7 検査路工	10-58
(参照：第10編 10-4-8-8 検査路工)	10-41
10-5-13-8 銘板工	10-58
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-35
<b>第14節 コンクリート橋足場等設置工</b>	<b>10-58</b>
10-5-14-1 一般事項	10-58
10-5-14-2 橋梁足場工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-2 橋梁足場工)	10-43
10-5-14-3 橋梁防護工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-3 橋梁防護工)	10-43
10-5-14-4 昇降用設備工	10-58
(参照：第10編 10-4-10-4 昇降用設備工)	10-43
<b>第6章 トンネル (NATM)</b>	<b>10-59</b>
<b>第1節 適用</b>	<b>10-59</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>10-60</b>
<b>第3節 トンネル掘削工</b>	<b>10-60</b>
10-6-3-1 一般事項	10-60
10-6-3-2 掘削工	10-60
<b>第4節 支保工</b>	<b>10-61</b>
10-6-4-1 一般事項	10-61
10-6-4-2 材 料	10-61
10-6-4-3 吹付工	10-62
10-6-4-4 ロックボルト工	10-62
10-6-4-5 鋼製支保工	10-63
10-6-4-6 金網工	10-63
<b>第5節 覆工</b>	<b>10-63</b>
10-6-5-1 一般事項	10-63
10-6-5-2 材 料	10-64
10-6-5-3 覆工コンクリート工	10-64
10-6-5-4 側壁コンクリート工	10-65
10-6-5-5 床版コンクリート工	10-65
10-6-5-6 トンネル防水工	10-66
<b>第6節 インバート工</b>	<b>10-66</b>
10-6-6-1 一般事項	10-66
10-6-6-2 材 料	10-66
10-6-6-3 インバート掘削工	10-66
10-6-6-4 インバート本体工	10-66

## 第10編 道路編 目次

<b>第7節 坑内付帯工</b> .....	<b>10-67</b>
10-6-7-1 一般事項 .....	10-67
10-6-7-2 材 料 .....	10-67
10-6-7-3 箱抜工 .....	10-67
10-6-7-4 裏面排水工 .....	10-67
10-6-7-5 地下排水工 .....	10-67
<b>第8節 坑門工</b> .....	<b>10-67</b>
10-6-8-1 一般事項 .....	10-67
10-6-8-2 坑口付工 .....	10-67
10-6-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-67
10-6-8-4 坑門本体工 .....	10-67
10-6-8-5 明り巻工 .....	10-68
10-6-8-6 銘板工 .....	10-68
<b>第9節 掘削補助工</b> .....	<b>10-68</b>
10-6-9-1 一般事項 .....	10-68
10-6-9-2 材 料 .....	10-68
10-6-9-3 掘削補助工A .....	10-69
10-6-9-4 掘削補助工B .....	10-69
<b>第7章 コンクリートシェッド</b> .....	<b>10-70</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>10-70</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-70</b>
<b>第3節 プレキャストシェッド下部工</b> .....	<b>10-71</b>
10-7-3-1 一般事項 .....	10-71
10-7-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-71
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-7-3-3 既製杭工 .....	10-71
（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工） .....	3-51
10-7-3-4 場所打杭工 .....	10-71
（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工） .....	3-56
10-7-3-5 深礎工 .....	10-71
（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工） .....	3-58
10-7-3-6 受台工 .....	10-71
10-7-3-7 アンカー工 .....	10-72
（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工） .....	3-162
<b>第4節 プレキャストシェッド上部工</b> .....	<b>10-72</b>
10-7-4-1 一般事項 .....	10-72
10-7-4-2 シェッド購入工 .....	10-72
10-7-4-3 架設工 .....	10-72
10-7-4-4 土砂囲工 .....	10-72
（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート） .....	1-48



## 第10編 道路編 目次

10-7-4-5	柱脚コンクリート工	10-72
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
10-7-4-6	横締め工	10-72
10-7-4-7	防水工	10-73
<b>第5節</b>	<b>RCシェッド工</b>	<b>10-73</b>
10-7-5-1	一般事項	10-73
10-7-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-73
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-7-5-3	既製杭工	10-73
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
10-7-5-4	場所打杭工	10-73
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
10-7-5-5	深礎工	10-73
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-58
10-7-5-6	躯体工	10-73
	(参照：第10編 10-7-3-6 受台工)	10-71
10-7-5-7	アンカー工	10-73
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-162
<b>第6節</b>	<b>シェッド付属物工</b>	<b>10-74</b>
10-7-6-1	一般事項	10-74
10-7-6-2	緩衝工	10-74
10-7-6-3	落橋防止装置工	10-74
10-7-6-4	排水装置工	10-74
10-7-6-5	銘板工	10-74
<b>第8章</b>	<b>鋼製シェッド</b>	<b>10-75</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-75</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-75</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-76</b>
10-8-3-1	一般事項	10-76
10-8-3-2	材料	10-76
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
10-8-3-3	梁（柱）製作工	10-76
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-137
10-8-3-4	屋根製作工	10-76
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-137
10-8-3-5	鋼製排水管製作工	10-76
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-150
10-8-3-6	鋳造費	10-76
	(参照：第10編 10-4-3-11 鋳造費)	10-38
10-8-3-7	工場塗装工	10-76

## 第10編 道路編 目次

(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150
<b>第4節 工場製品輸送工</b>	<b>10-76</b>
10-8-4-1 一般事項	10-76
10-8-4-2 輸送工	10-76
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節 鋼製シェッド下部工</b>	<b>10-76</b>
10-8-5-1 一般事項	10-76
10-8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	10-76
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-8-5-3 既製杭工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-51
10-8-5-4 場所打杭工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-56
10-8-5-5 深礎工	10-77
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-58
10-8-5-6 受台工	10-77
<b>第6節 鋼製シェッド上部工</b>	<b>10-78</b>
10-8-6-1 一般事項	10-78
10-8-6-2 材 料	10-78
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-48
(参照：第2編 材料編)	2-1
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
10-8-6-3 架設工	10-78
10-8-6-4 現場継手工	10-78
(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-31
10-8-6-5 現場塗装工	10-78
(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-40
10-8-6-6 屋根コンクリート工	10-78
10-8-6-7 防水工	10-79
<b>第7節 シェッド付属物工</b>	<b>10-79</b>
10-8-7-1 一般事項	10-79
10-8-7-2 材 料	10-79
(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
10-8-7-3 排水装置工	10-79
10-8-7-4 落橋防止装置工	10-79
10-8-7-5 銘板工	10-79
<b>第9章 地下横断歩道</b>	<b>10-80</b>
<b>第1節 適 用</b>	<b>10-80</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>	<b>10-80</b>
<b>第3節 開削土工</b>	<b>10-80</b>

## 第10編 道路編 目次

10-9-3-1	一般事項	10-80
10-9-3-2	掘削工	10-81
10-9-3-3	残土処理工	10-81
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-39
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>10-81</b>
10-9-4-1	一般事項	10-81
10-9-4-2	路床安定処理工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-111
10-9-4-3	置換工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-112
10-9-4-4	サンドマット工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-114
10-9-4-5	バーチカルドレーン工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-114
10-9-4-6	締固め改良工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-115
10-9-4-7	固結工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
<b>第5節</b>	<b>現場打構築工</b>	<b>10-81</b>
10-9-5-1	一般事項	10-81
10-9-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-81
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-9-5-3	現場打躯体工	10-81
10-9-5-4	継手工	10-82
10-9-5-5	カラー継手工	10-82
10-9-5-6	防水工	10-82
<b>第10章</b>	<b>地下駐車場</b>	<b>10-83</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-83</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-83</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-83</b>
10-10-3-1	一般事項	10-83
10-10-3-2	設備・金物製作工	10-83
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-10-3-3	工場塗装工	10-83
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-83</b>
10-10-4-1	一般事項	10-83
10-10-4-2	輸送工	10-83
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>開削土工</b>	<b>10-84</b>

## 第10編 道路編 目次

10-10-5-1	一般事項	10-84
10-10-5-2	掘削工	10-84
10-10-5-3	埋戻し工	10-84
10-10-5-4	残土処理工	10-84
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-39
<b>第6節</b>	<b>構築工</b>	<b>10-84</b>
10-10-6-1	一般事項	10-84
10-10-6-2	躯体工	10-84
10-10-6-3	防水工	10-85
<b>第7節</b>	<b>付属設備工</b>	<b>10-85</b>
10-10-7-1	一般事項	10-85
10-10-7-2	設備工	10-85
10-10-7-3	付属金物工	10-85
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-10-7-4	情報案内施設工	10-85
<b>第11章</b>	<b>共同溝</b>	<b>10-86</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-86</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-86</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-86</b>
10-11-3-1	一般事項	10-86
10-11-3-2	設備・金物製作工	10-86
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-37
10-11-3-3	工場塗装工	10-86
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-150
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-87</b>
10-11-4-1	一般事項	10-87
10-11-4-2	輸送工	10-87
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>開削土工</b>	<b>10-87</b>
10-11-5-1	一般事項	10-87
10-11-5-2	掘削工	10-87
10-11-5-3	埋戻し工	10-87
10-11-5-4	残土処理工	10-87
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-39
<b>第6節</b>	<b>現場打構築工</b>	<b>10-87</b>
10-11-6-1	一般事項	10-87
10-11-6-2	現場打躯体工	10-88
10-11-6-3	歩床工	10-88
10-11-6-4	カラー継手工	10-88
10-11-6-5	防水工	10-88

<b>第7節 プレキャスト構築工</b> .....	<b>10-88</b>
10-11-7-1 一般事項 .....	10-88
10-11-7-2 プレキャスト躯体工 .....	10-88
10-11-7-3 縦締工 .....	10-88
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工) .....	3-22
10-11-7-4 横締工 .....	10-88
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工) .....	3-22
10-11-7-5 可とう継手工 .....	10-89
10-11-7-6 目地工 .....	10-89
<b>第8節 付属設備工</b> .....	<b>10-89</b>
10-11-8-1 一般事項 .....	10-89
10-11-8-2 設備工 .....	10-89
10-11-8-3 付属金物工 .....	10-89
(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工) .....	10-37
<b>第12章 電線共同溝</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第3節 舗装版撤去工</b> .....	<b>10-90</b>
10-12-3-1 一般事項 .....	10-90
10-12-3-2 舗装版破碎工 .....	10-90
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工) .....	3-117
<b>第4節 開削土工</b> .....	<b>10-90</b>
10-12-4-1 一般事項 .....	10-90
10-12-4-2 掘削工 .....	10-90
(参照：第1編 1-2-4-2 掘削工) .....	1-42
10-12-4-3 埋戻し工 .....	10-90
(参照：第10編 10-11-5-3 埋戻し工) .....	10-87
10-12-4-4 残土処理工 .....	10-90
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工) .....	1-39
<b>第5節 電線共同溝工</b> .....	<b>10-91</b>
10-12-5-1 一般事項 .....	10-91
10-12-5-2 管路工（管路部） .....	10-91
10-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部） .....	10-91
10-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部） .....	10-92
(参照：第10編 10-11-6-2 現場打躯体工) .....	10-88
<b>第6節 付帯設備工</b> .....	<b>10-92</b>
10-12-6-1 一般事項 .....	10-92
10-12-6-2 ハンドホール工 .....	10-92
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工) .....	3-30
10-12-6-3 土留壁工（継壁） .....	10-92

<b>第13章 情報ボックス工</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第3節 情報ボックス工</b> .....	<b>10-93</b>
10-13-3-1 一般事項 .....	10-93
10-13-3-2 舗装版破碎工 .....	10-93
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工) .....	3-117
10-13-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	10-93
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
10-13-3-4 管路工 (管路部) .....	10-93
(参照：第10編 10-12-5-2 管路工 (管路部) ) .....	10-91
<b>第4節 付帯設備工</b> .....	<b>10-93</b>
10-13-4-1 一般事項 .....	10-93
10-13-4-2 ハンドホール工 .....	10-93
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工) .....	3-30
<b>第14章 道路維持</b> .....	<b>10-94</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>10-94</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-94</b>
<b>第3節 巡視・巡回工</b> .....	<b>10-95</b>
10-14-3-1 一般事項 .....	10-95
10-14-3-2 道路巡回工 .....	10-95
<b>第4節 舗装工</b> .....	<b>10-96</b>
10-14-4-1 一般事項 .....	10-96
10-14-4-2 材 料 .....	10-96
10-14-4-3 路面切削工 .....	10-96
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工) .....	3-107
10-14-4-4 舗装打換え工 .....	10-96
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工) .....	3-108
10-14-4-5 切削オーバーレイ工 .....	10-96
10-14-4-6 オーバーレイ工 .....	10-96
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工) .....	3-108
10-14-4-7 路上再生工 .....	10-96
10-14-4-8 薄層カラー舗装工 .....	10-99
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工) .....	3-107
10-14-4-9 コンクリート舗装補修工 .....	10-99
(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工) .....	3-110
10-14-4-10 アスファルト舗装補修工 .....	10-99
(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工) .....	3-108
10-14-4-11 グルーピング工 .....	10-99
<b>第5節 排水構造物工</b> .....	<b>10-100</b>

## 第10編 道路編 目次

10-14-5-1	一般事項	10-100
10-14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-100
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-5-3	側溝工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-3 側溝工）	10-6
10-14-5-4	管渠工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-4 管渠工）	10-7
10-14-5-5	集水桝・マンホール工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工）	10-7
10-14-5-6	地下排水工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工）	10-8
10-14-5-7	場所打水路工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工）	10-8
10-14-5-8	排水工	10-100
	（参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水））	10-8
<b>第6節 防護柵工</b>		<b>10-100</b>
10-14-6-1	一般事項	10-100
10-14-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-101
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-6-3	路側防護柵工	10-101
	（参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工）	3-19
10-14-6-4	防止柵工	10-101
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-18
10-14-6-5	ボックスビーム工	10-101
	（参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工）	10-18
10-14-6-6	車止めポスト工	10-101
	（参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工）	10-19
10-14-6-7	防護柵基礎工	10-101
	（参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工）	3-19
<b>第7節 標識工</b>		<b>10-101</b>
10-14-7-1	一般事項	10-101
10-14-7-2	材 料	10-101
10-14-7-3	小型標識工	10-102
	（参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工）	3-16
10-14-7-4	大型標識工	10-102
	（参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工）	10-20
<b>第8節 道路付属施設工</b>		<b>10-102</b>
10-14-8-1	一般事項	10-102
10-14-8-2	材 料	10-102
10-14-8-3	境界工	10-102

## 第10編 道路編 目次

(参照：第10編 10-2-12-3 境界工) .....	10-25
10-14-8-4 道路付属物工 .....	10-102
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工) .....	3-20
10-14-8-5 ケーブル配管工 .....	10-102
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工) .....	10-15
(参照：第10編 10-2-5-5 集水柵(街渠柵)・マンホール工) .....	10-15
10-14-8-6 照明工 .....	10-102
(参照：第10編 10-2-12-6 照明工) .....	10-25
<b>第9節 軽量盛土工 .....</b>	<b>10-102</b>
10-14-9-1 一般事項 .....	10-102
10-14-9-2 軽量盛土工 .....	10-102
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第10節 擁壁工 .....</b>	<b>10-102</b>
10-14-10-1 一般事項 .....	10-102
10-14-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し) .....	10-103
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)) .....	3-13
10-14-10-3 場所打擁壁工 .....	10-103
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート) .....	1-48
10-14-10-4 プレキャスト擁壁工 .....	10-103
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工) .....	3-163
<b>第11節 石・ブロック積(張)工 .....</b>	<b>10-103</b>
10-14-11-1 一般事項 .....	10-103
10-14-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し) .....	10-103
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)) .....	3-13
10-14-11-3 コンクリートブロック工 .....	10-103
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
10-14-11-4 石積(張)工 .....	10-103
(参照：第3編 3-2-5-5 石積(張)工) .....	3-69
<b>第12節 カルバート工 .....</b>	<b>10-103</b>
10-14-12-1 一般事項 .....	10-103
10-14-12-2 材 料 .....	10-103
10-14-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し) .....	10-104
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)) .....	3-13
10-14-12-4 場所打函渠工 .....	10-104
(参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工) .....	10-5
10-14-12-5 プレキャストカルバート工 .....	10-104
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工) .....	3-38
10-14-12-6 防水工 .....	10-104
(参照：第10編 10-1-9-8 防水工) .....	10-6
<b>第13節 法面工 .....</b>	<b>10-104</b>



## 第10編 道路編 目次

10-14-13-1	一般事項	10-104
10-14-13-2	植生工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
10-14-13-3	法面吹付工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-159
10-14-13-4	法枠工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-160
10-14-13-5	法面施肥工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-161
10-14-13-6	アンカー工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-162
10-14-13-7	かご工	10-104
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
<b>第14節</b>	<b>橋梁床版工</b>	<b>10-104</b>
10-14-14-1	一般事項	10-104
10-14-14-2	材 料	10-105
10-14-14-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-105
10-14-14-4	床版補強工（増桁架設工法）	10-105
10-14-14-5	床版増厚補強工	10-106
10-14-14-6	床版取替工	10-106
10-14-14-7	旧橋撤去工	10-107
<b>第15節</b>	<b>橋梁付属物工</b>	<b>10-107</b>
10-14-15-1	一般事項	10-107
10-14-15-2	伸縮継手工	10-107
10-14-15-3	排水施設工	10-108
10-14-15-4	地覆工	10-108
10-14-15-5	橋梁用防護柵工	10-108
	(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工)	10-41
10-14-15-6	橋梁用高欄工	10-108
	(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)	10-41
10-14-15-7	検査路工	10-108
<b>第16節</b>	<b>横断歩道橋工</b>	<b>10-108</b>
10-14-16-1	一般事項	10-108
10-14-16-2	材 料	10-108
10-14-16-3	横断歩道橋工	10-108
<b>第17節</b>	<b>現場塗装工</b>	<b>10-109</b>
10-14-17-1	一般事項	10-109
10-14-17-2	材 料	10-109
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-133
10-14-17-3	橋梁塗装工	10-109

## 第10編 道路編 目次

10-14-17-4	道路付属構造物塗装工	10-110
	(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-109
10-14-17-5	張紙防止塗装工	10-110
10-14-17-6	コンクリート面塗装工	10-110
	(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-21
<b>第18節</b>	<b>トンネル工</b>	<b>10-110</b>
10-14-18-1	一般事項	10-110
10-14-18-2	内装板工	10-110
10-14-18-3	裏込注入工	10-110
10-14-18-4	漏水対策工	10-111
<b>第19節</b>	<b>道路付属物復旧工</b>	<b>10-111</b>
10-14-19-1	一般事項	10-111
10-14-19-2	材 料	10-111
10-14-19-3	付属物復旧工	10-112
<b>第20節</b>	<b>道路清掃工</b>	<b>10-112</b>
10-14-20-1	一般事項	10-112
10-14-20-2	材 料	10-112
10-14-20-3	路面清掃工	10-112
10-14-20-4	路肩整正工	10-113
10-14-20-5	排水施設清掃工	10-113
10-14-20-6	橋梁清掃工	10-113
10-14-20-7	道路付属物清掃工	10-113
10-14-20-8	構造物清掃工	10-114
<b>第21節</b>	<b>植栽維持工</b>	<b>10-114</b>
10-14-21-1	一般事項	10-114
10-14-21-2	材 料	10-114
10-14-21-3	樹木・芝生管理工	10-114
	(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工)	3-168
<b>第22節</b>	<b>除草工</b>	<b>10-115</b>
10-14-22-1	一般事項	10-115
10-14-22-2	道路除草工	10-115
<b>第23節</b>	<b>冬期対策施設工</b>	<b>10-115</b>
10-14-23-1	一般事項	10-115
10-14-23-2	冬期安全施設工	10-115
<b>第24節</b>	<b>応急処理工</b>	<b>10-116</b>
10-14-24-1	一般事項	10-116
10-14-24-2	応急処理作業工	10-116
<b>第15章</b>	<b>雪 寒</b>	<b>10-117</b>
<b>第1節</b>	<b>適 用</b>	<b>10-117</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-117</b>

<b>第3節 除雪工</b> .....	<b>10-117</b>
10-15-3-1 一般事項 .....	10-117
10-15-3-2 材 料 .....	10-119
10-15-3-3 一般除雪工 .....	10-119
10-15-3-4 運搬除雪工 .....	10-119
10-15-3-5 凍結防止工 .....	10-119
10-15-3-6 歩道除雪工 .....	10-119
10-15-3-7 安全処理工 .....	10-120
10-15-3-8 雪道巡回工 .....	10-120
10-15-3-9 待機補償費 .....	10-121
10-15-3-10 保険費 .....	10-121
10-15-3-11 除雪機械修理工 .....	10-121
<b>第16章 道路修繕</b> .....	<b>10-122</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>10-122</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-122</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-123</b>
10-16-3-1 一般事項 .....	10-123
10-16-3-2 材 料 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-133
10-16-3-3 床版補強材製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-137
10-16-3-4 桁補強材製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-137
10-16-3-5 落橋防止装置製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工) .....	3-149
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工 .....	10-123
<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>10-123</b>
10-16-4-1 一般事項 .....	10-123
10-16-4-2 輸送工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 舗装工</b> .....	<b>10-124</b>
10-16-5-1 一般事項 .....	10-124
10-16-5-2 材 料 .....	10-124
10-16-5-3 路面切削工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工) .....	3-107
10-16-5-4 舗装打換え工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工) .....	3-108
10-16-5-5 切削オーバーレイ工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工) .....	3-107
10-16-5-6 オーバーレイ工 .....	10-124

## 第10編 道路編 目次

	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工) .....	3-108
10-16-5-7	路上再生工 .....	10-124
	(参照：第10編 10-14-4-7 路上再生工) .....	10-96
10-16-5-8	薄層カラー舗装工 .....	10-124
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工) .....	3-107
10-16-5-9	グルーピング工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-14-4-11 グルーピング工) .....	10-99
<b>第6節 排水構造物工</b> .....		<b>10-125</b>
10-16-6-1	一般事項 .....	10-125
10-16-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-125
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-16-6-3	側溝工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工) .....	10-6
10-16-6-4	管渠工 .....	10-125
10-16-6-5	集水桝・マンホール工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工) .....	10-7
10-16-6-6	地下排水工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工) .....	10-8
10-16-6-7	場所打水路工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工) .....	10-8
10-16-6-8	排水工 .....	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）) .....	10-8
<b>第7節 縁石工</b> .....		<b>10-125</b>
10-16-7-1	一般事項 .....	10-125
10-16-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-125
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-16-7-3	縁石工 .....	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工) .....	3-16
<b>第8節 防護柵工</b> .....		<b>10-126</b>
10-16-8-1	一般事項 .....	10-126
10-16-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-16-8-3	路側防護柵工 .....	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工) .....	3-19
10-16-8-4	防止柵工 .....	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工) .....	3-18
10-16-8-5	ボックスビーム工 .....	10-126
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工) .....	10-18
10-16-8-6	車止めポスト工 .....	10-126
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工) .....	10-19

## 第10編 道路編 目次

10-16-8-7 防護柵基礎工 .....	10-126
(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工) .....	3-19
<b>第9節 標識工 .....</b>	<b>10-126</b>
10-16-9-1 一般事項 .....	10-126
10-16-9-2 材 料 .....	10-126
10-16-9-3 小型標識工 .....	10-127
(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工) .....	3-16
10-16-9-4 大型標識工 .....	10-127
(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工) .....	10-20
<b>第10節 区画線工 .....</b>	<b>10-127</b>
10-16-10-1 一般事項 .....	10-127
10-16-10-2 区画線工 .....	10-127
(参照：第10編 10-2-10-2 区画線工) .....	10-20
<b>第11節 道路植栽工 .....</b>	<b>10-127</b>
10-16-11-1 一般事項 .....	10-127
10-16-11-2 材 料 .....	10-127
(参照：第10編 10-2-11-2 材 料) .....	10-21
10-16-11-3 道路植栽工 .....	10-127
(参照：第10編 10-2-11-3 道路植栽工) .....	10-22
<b>第12節 道路付属施設工 .....</b>	<b>10-127</b>
10-16-12-1 一般事項 .....	10-127
10-16-12-2 材 料 .....	10-127
10-16-12-3 境界工 .....	10-128
(参照：第10編 10-2-12-3 境界工) .....	10-25
10-16-12-4 道路付属物工 .....	10-128
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工) .....	3-20
10-16-12-5 ケーブル配管工 .....	10-128
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工) .....	10-15
(参照：第10編 10-2-5-5 集水柵 (街渠柵) ・マンホール工) .....	10-15
10-16-12-6 照明工 .....	10-128
(参照：第10編 10-2-12-6 照明工) .....	10-25
<b>第13節 軽量盛土工 .....</b>	<b>10-128</b>
10-16-13-1 一般事項 .....	10-128
10-16-13-2 軽量盛土工 .....	10-128
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-132
<b>第14節 擁壁工 .....</b>	<b>10-128</b>
10-16-14-1 一般事項 .....	10-128
10-16-14-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	10-128
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
10-16-14-3 場所打擁壁工 .....	10-128

## 第10編 道路編 目次

(参照：第10編 10-14-10-3 場所打擁壁工)	10-103
10-16-14-4 プレキャスト擁壁工	10-128
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-163
<b>第15節 石・ブロック積(張)工</b>	<b>10-128</b>
10-16-15-1 一般事項	10-128
10-16-15-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	10-129
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))	3-13
10-16-15-3 コンクリートブロック工	10-129
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
10-16-15-4 石積(張)工	10-129
(参照：第3編 3-2-5-5 石積(張)工)	3-69
<b>第16節 カルバート工</b>	<b>10-129</b>
10-16-16-1 一般事項	10-129
10-16-16-2 材 料	10-129
10-16-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	10-129
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))	3-13
10-16-16-4 場所打函渠工	10-129
(参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工)	10-5
10-16-16-5 プレキャストカルバート工	10-129
(参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)	3-38
10-16-16-6 防水工	10-129
(参照：第10編 10-1-9-8 防水工)	10-6
<b>第17節 法面工</b>	<b>10-130</b>
10-16-17-1 一般事項	10-130
10-16-17-2 植生工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-156
10-16-17-3 法面吹付工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-159
10-16-17-4 法枠工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-160
10-16-17-5 法面施肥工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-161
10-16-17-6 アンカー工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-162
10-16-17-7 かご工	10-130
(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-163
<b>第18節 落石雪害防止工</b>	<b>10-130</b>
10-16-18-1 一般事項	10-130
10-16-18-2 材 料	10-131
10-16-18-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	10-131

## 第10編 道路編 目次

(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-16-18-4 落石防止網工	10-131
(参照：第10編 10-1-11-4 落石防止網工)	10-9
10-16-18-5 落石防護柵工	10-131
(参照：第10編 10-1-11-5 落石防護柵工)	10-9
10-16-18-6 防雪柵工	10-131
(参照：第10編 10-1-11-6 防雪柵工)	10-9
10-16-18-7 雪崩予防柵工	10-131
(参照：第10編 10-1-11-7 雪崩予防柵工)	10-10
<b>第19節 橋梁床版工</b>	<b>10-131</b>
10-16-19-1 一般事項	10-131
10-16-19-2 材 料	10-131
10-16-19-3 床版補強工（鋼板接着工法）	10-131
(参照：第10編 10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法））	10-105
10-16-19-4 床版補強工（増桁架設工法）	10-131
(参照：第10編 10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法））	10-105
10-16-19-5 床版増厚補強工	10-131
(参照：第10編 10-14-14-5 床版増厚補強工)	10-106
10-16-19-6 床版取替工	10-131
(参照：第10編 10-14-14-6 床版取替工)	10-106
10-16-19-7 旧橋撤去工	10-131
(参照：第10編 10-14-14-7 旧橋撤去工)	10-107
<b>第20節 鋼桁工</b>	<b>10-132</b>
10-16-20-1 一般事項	10-132
10-16-20-2 材 料	10-132
10-16-20-3 鋼桁補強工	10-132
<b>第21節 橋梁支承工</b>	<b>10-132</b>
10-16-21-1 一般事項	10-132
10-16-21-2 材 料	10-132
10-16-21-3 鋼橋支承工	10-132
10-16-21-4 PC橋支承工	10-132
<b>第22節 橋梁付属物工</b>	<b>10-133</b>
10-16-22-1 一般事項	10-133
10-16-22-2 材 料	10-133
10-16-22-3 伸縮継手工	10-133
(参照：第10編 10-14-15-2 伸縮継手工)	10-107
10-16-22-4 落橋防止装置工	10-133
10-16-22-5 排水施設工	10-133
(参照：第10編 10-14-15-3 排水施設工)	10-108
10-16-22-6 地覆工	10-133

## 第10編 道路編 目次

(参照：第10編 10-14-15-4 地覆工) .....	10-108
10-16-22-7 橋梁用防護柵工 .....	10-133
(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工) .....	10-41
10-16-22-8 橋梁用高欄工 .....	10-133
(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工) .....	10-41
10-16-22-9 検査路工 .....	10-133
(参照：第10編 10-14-15-7 検査路工) .....	10-108
10-16-22-10 沓座拡幅工 .....	10-134
<b>第23節 横断歩道橋工 .....</b>	<b>10-134</b>
10-16-23-1 一般事項 .....	10-134
10-16-23-2 材 料 .....	10-134
10-16-23-3 横断歩道橋工 .....	10-134
(参照：第10編 10-14-16-3 横断歩道橋工) .....	10-108
<b>第24節 橋脚巻立て工 .....</b>	<b>10-134</b>
10-16-24-1 一般事項 .....	10-134
10-16-24-2 材 料 .....	10-134
10-16-24-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-134
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-16-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工 .....	10-134
10-16-24-5 橋脚コンクリート巻立て工 .....	10-138
<b>第25節 現場塗装工 .....</b>	<b>10-138</b>
10-16-25-1 一般事項 .....	10-138
10-16-25-2 材 料 .....	10-139
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-133
10-16-25-3 橋梁塗装工 .....	10-139
(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工) .....	10-109
10-16-25-4 道路附属構造物塗装工 .....	10-139
(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工) .....	10-109
10-16-25-5 張紙防止塗装工 .....	10-139
(参照：第10編 10-14-17-5 張紙防止塗装工) .....	10-110
10-16-25-6 コンクリート面塗装工 .....	10-139
(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工) .....	3-21
<b>第26節 トンネル工 .....</b>	<b>10-139</b>
10-16-26-1 一般事項 .....	10-139
10-16-26-2 材 料 .....	10-139
10-16-26-3 内装板工 .....	10-139
(参照：第10編 10-14-18-2 内装板工) .....	10-110
10-16-26-4 裏込注入工 .....	10-139
(参照：第10編 10-14-18-3 裏込注入工) .....	10-110
10-16-26-5 漏水対策工 .....	10-139



## 第10編 道路編 目次

(参照：第10編 10-14-18-4 漏水対策工)	10-111
----------------------------	--------

<b>第11編 公園緑地編</b> .....	<b>11-1</b>
<b>第1章 基盤整備</b> .....	<b>11-1</b>
<b>第1節 摘要</b> .....	<b>11-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>11-1</b>
<b>第3節 敷地造成工</b> .....	<b>11-2</b>
11-1-3-1 一般事項.....	11-2
11-1-3-2 表土保全工.....	11-2
11-1-3-3 整地工.....	11-2
11-1-3-4 掘削工.....	11-3
11-1-3-5 盛土工.....	11-3
11-1-3-6 路体盛土工.....	11-3
11-1-3-7 路床盛土工.....	11-3
11-1-3-8 法面整形工.....	11-3
11-1-3-9 路床安定処理工.....	11-3
11-1-3-10 置換工.....	11-3
11-1-3-11 サンドマット工.....	11-3
11-1-3-12 パーチカルドレーン工.....	11-3
11-1-3-13 残土処理工.....	11-3
<b>第4節 公園土工</b> .....	<b>11-3</b>
11-1-4-1 一般事項.....	11-3
11-1-4-2 小規模造成工.....	11-3
11-1-4-3 残土処理工.....	11-4
<b>第5節 植栽基盤工</b> .....	<b>11-4</b>
11-1-5-1 一般事項.....	11-4
11-1-5-2 材料.....	11-4
11-1-5-3 透水層工.....	11-5
11-1-5-4 土層改良工.....	11-5
11-1-5-5 土性改良工.....	11-6
11-1-5-6 表土盛土工.....	11-6
11-1-5-7 人工地盤工.....	11-6
11-1-5-8 造形工.....	11-7
<b>第6節 法面工</b> .....	<b>11-7</b>
11-1-6-1 一般事項.....	11-7
11-1-6-2 材料.....	11-8
11-1-6-3 法面ネット工.....	11-8
11-1-6-4 植生工.....	11-8
11-1-6-5 法枠工.....	11-8
11-1-6-6 編柵工.....	11-8
11-1-6-7 かご工.....	11-8

<b>第7節 軽量盛土工</b> .....	<b>11-8</b>
11-1-7-1 一般事項.....	11-8
11-1-7-2 軽量盛土工.....	11-8
<b>第8節 擁壁工</b> .....	<b>11-9</b>
11-1-8-1 一般事項.....	11-9
11-1-8-2 材料.....	11-9
11-1-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	11-9
11-1-8-4 場所打擁壁工.....	11-9
11-1-8-5 プレキャスト擁壁工.....	11-9
11-1-8-6 補強土壁工.....	11-9
11-1-8-7 コンクリートブロック工.....	11-9
11-1-8-8 石積工.....	11-9
11-1-8-9 土留め工.....	11-14
<b>第9節 公園カルバート工</b> .....	<b>11-15</b>
11-1-9-1 一般事項.....	11-15
11-1-9-2 材料.....	11-15
11-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	11-15
11-1-9-4 場所打函渠工.....	11-15
11-1-9-5 プレキャストカルバート工.....	11-15
<b>第10節 公園施設等撤去・移設工</b> .....	<b>11-15</b>
11-1-10-1 一般事項.....	11-15
11-1-10-2 公園施設撤去工.....	11-15
11-1-10-3 移設工.....	11-15
11-1-10-4 伐採工.....	11-16
11-1-10-5 発生材再利用工.....	11-16
<b>第2章 植栽</b> .....	<b>11-17</b>
<b>第1節 摘要</b> .....	<b>11-17</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>11-17</b>
<b>第3節 植栽工</b> .....	<b>11-17</b>
11-2-3-1 一般事項.....	11-17
11-2-3-2 材料.....	11-19
11-2-3-3 高木植栽工.....	11-23
11-2-3-4 中低木植栽工.....	11-25
11-2-3-5 特殊樹木植栽工.....	11-25
11-2-3-6 地被類植栽工.....	11-25
11-2-3-7 草花種子散布工.....	11-25
11-2-3-8 播種工.....	11-25
11-2-3-9 花壇植栽工.....	11-26
11-2-3-10 樹木養生工.....	11-26
11-2-3-11 樹名板工.....	11-26

11-2-3-12	根囲い保護工.....	11-26
11-2-3-13	芝生保護工.....	11-26
11-2-3-14	壁面緑化施設工.....	11-26
<b>第4節</b>	<b>移植工.....</b>	<b>11-27</b>
11-2-4-1	一般事項.....	11-27
11-2-4-2	材料.....	11-28
11-2-4-3	根回し工.....	11-28
11-2-4-4	高木移植工.....	11-29
11-2-4-5	根株移植工.....	11-29
11-2-4-6	中低木移植工.....	11-30
11-2-4-7	地被類移植工.....	11-30
11-2-4-8	樹木養生工.....	11-30
11-2-4-9	樹名板工.....	11-30
11-2-4-10	根囲い保護工.....	11-30
<b>第5節</b>	<b>樹木整姿工.....</b>	<b>11-30</b>
11-2-5-1	一般事項.....	11-30
11-2-5-2	材料.....	11-30
11-2-5-3	高中木整姿工.....	11-30
11-2-5-4	低木整姿工.....	11-31
11-2-5-5	樹勢回復工.....	11-32
<b>第6節</b>	<b>公園施設等撤去・移設工.....</b>	<b>11-32</b>
11-2-6-1	公園施設撤去工.....	11-32
11-2-6-2	移設工.....	11-32
11-2-6-3	伐採工.....	11-32
11-2-6-4	発生材再利用工.....	11-32
<b>第3章</b>	<b>施設整備.....</b>	<b>11-33</b>
<b>第1節</b>	<b>摘要.....</b>	<b>11-33</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準.....</b>	<b>11-33</b>
<b>第3節</b>	<b>給水設備工.....</b>	<b>11-34</b>
11-3-3-1	一般事項.....	11-34
11-3-3-2	材料.....	11-34
11-3-3-3	水栓類取付工.....	11-36
11-3-3-4	貯水施設工.....	11-36
11-3-3-5	循環設備工.....	11-37
11-3-3-6	散水施設工.....	11-39
11-3-3-7	消火栓工.....	11-39
11-3-3-8	給水設備修繕工.....	11-39
11-3-3-9	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	11-39
11-3-3-10	給水管路工.....	11-39
<b>第4節</b>	<b>雨水排水設備工.....</b>	<b>11-41</b>

## 第11編 公園緑地編 目次

11-3-4-1	一般事項	11-41
11-3-4-2	材料	11-41
11-3-4-3	調整池工	11-42
11-3-4-4	貯留施設工	11-42
11-3-4-6	側溝工	11-42
11-3-4-7	管渠工	11-43
11-3-4-8	集水桝・マンホール工	11-44
11-3-4-9	地下排水工	11-45
11-3-4-10	公園水路工	11-45
<b>第5節 汚水排水設備工</b>		<b>11-45</b>
11-3-5-1	一般事項	11-45
11-3-5-2	材料	11-45
11-3-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-46
11-3-5-4	管渠工	11-46
11-3-5-5	汚水桝・マンホール工	11-46
11-3-5-6	浄化槽工	11-46
<b>第6節 電気設備工</b>		<b>11-47</b>
11-3-6-1	一般事項	11-47
11-3-6-2	材料	11-47
11-3-6-3	照明設備工	11-48
11-3-6-4	放送設備工	11-48
11-3-6-6	電気設備修繕工	11-48
11-3-6-7	作業土工（床掘り・埋戻し）	11-48
11-3-6-8	電線管路工	11-48
<b>第7節 園路広場整備工</b>		<b>11-49</b>
11-3-7-1	一般事項	11-49
11-3-7-2	材料	11-50
11-3-7-3	舗装撤去工	11-50
11-3-7-4	舗装準備工	11-50
11-3-7-5	アスファルト舗装工	11-50
11-3-7-6	排水性舗装工	11-50
11-3-7-7	透水性舗装工	11-50
11-3-7-8	アスファルト系舗装工	11-50
11-3-7-9	コンクリート系舗装工	11-51
11-3-7-10	土系舗装工	11-52
11-3-7-11	レンガ・タイル系舗装工	11-52
11-3-7-12	木系舗装工	11-53
11-3-7-13	樹脂系舗装工	11-53
11-3-7-14	石材系舗装工	11-53
11-3-7-15	舗装仮復旧工	11-54

## 第11編 公園緑地編 目次

11-3-7-16	園路縁石工.....	11-54
11-3-7-17	区画線工.....	11-54
11-3-7-18	階段工.....	11-54
11-3-7-19	公園橋工.....	11-55
11-3-7-20	デッキ工.....	11-55
11-3-7-21	視覚障害者誘導用ブロック工.....	11-55
11-3-7-22	作業土工(床掘り・埋戻し).....	11-55
11-3-7-23	植樹ブロック工.....	11-55
<b>第8節</b>	<b>修景施設整備工.....</b>	<b>11-55</b>
11-3-8-1	一般事項.....	11-55
11-3-8-2	材料.....	11-56
11-3-8-3	石組工.....	11-56
11-3-8-4	添景物工.....	11-56
11-3-8-5	袖垣・垣根工.....	11-56
11-3-8-6	花壇工.....	11-56
11-3-8-7	トレリス工.....	11-56
11-3-8-8	モニュメント工.....	11-57
11-3-8-9	小規模水景施設工.....	11-57
11-3-8-10	修景施設修繕工.....	11-57
11-3-8-11	作業土工(床掘り・埋戻し).....	11-57
11-3-8-12	水景施設工.....	11-57
<b>第9節</b>	<b>遊戯施設整備工.....</b>	<b>11-57</b>
11-3-9-1	一般事項.....	11-57
11-3-9-2	材料.....	11-58
11-3-9-3	遊具組立設置工.....	11-59
11-3-9-4	小規模現場打遊具工.....	11-60
11-3-9-5	遊具施設修繕工.....	11-60
11-3-9-6	作業土工(床掘り・埋戻し).....	11-60
11-3-9-7	現場打遊具工.....	11-60
<b>第10節</b>	<b>サービス施設整備工.....</b>	<b>11-60</b>
11-3-10-1	一般事項.....	11-60
11-3-10-2	材料.....	11-60
11-3-10-3	時計台工.....	11-60
11-3-10-4	水飲み場工.....	11-60
11-3-10-5	洗い場工.....	11-61
11-3-10-6	ベンチ・テーブル工.....	11-61
11-3-10-7	野外炉工.....	11-61
11-3-10-8	炊事場工.....	11-61
11-3-10-9	サイン施設工.....	11-61
11-3-10-10	サービス施設修繕工.....	11-61

<b>第11節</b>	<b>管理施設整備工</b> .....	<b>11-61</b>
11-3-11-1	一般事項 .....	11-61
11-3-11-2	材料 .....	11-62
11-3-11-3	リサイクル施設工 .....	11-62
11-3-11-4	ごみ焼却施設工 .....	11-62
11-3-11-5	ごみ施設工 .....	11-62
11-3-11-6	井戸工 .....	11-62
11-3-11-7	門扉工 .....	11-62
11-3-11-8	柵工 .....	11-63
11-3-11-9	車止め工 .....	11-63
11-3-11-10	園名板工 .....	11-63
11-3-11-11	掲揚ポール工 .....	11-63
11-3-11-12	反射鏡工 .....	11-63
11-3-11-13	境界工 .....	11-64
11-3-11-14	管理施設修繕工 .....	11-64
<b>第12節</b>	<b>建築施設組立設置工</b> .....	<b>11-64</b>
11-3-12-1	一般事項 .....	11-64
11-3-12-2	材料 .....	11-64
11-3-12-3	四阿工 .....	11-65
11-3-12-4	パーゴラ工 .....	11-66
11-3-12-5	シェルター工 .....	11-66
11-3-12-6	キャビン（ロッジ）工 .....	11-66
11-3-12-7	温室工 .....	11-66
11-3-12-8	観察施設工 .....	11-66
11-3-12-9	売店工 .....	11-66
11-3-12-10	荷物預り所工 .....	11-66
11-3-12-11	更衣室工 .....	11-66
11-3-12-12	便所工 .....	11-67
11-3-12-13	倉庫工 .....	11-67
11-3-12-14	自転車置場工 .....	11-67
11-3-12-15	建築施設修繕工 .....	11-67
<b>第13節</b>	<b>施設仕上げ工</b> .....	<b>11-67</b>
11-3-13-1	一般事項 .....	11-67
11-3-13-2	材料 .....	11-67
11-3-13-3	塗装仕上げ工 .....	11-68
11-3-13-4	加工仕上げ工 .....	11-70
11-3-13-5	左官仕上げ工 .....	11-71
11-3-13-6	タイル仕上げ工 .....	11-71
11-3-13-7	石仕上げ工 .....	11-72
<b>第14節</b>	<b>公園施設等撤去・移設工</b> .....	<b>11-72</b>

11-3-14-1	公園施設撤去工	11-72
11-3-14-2	移設工	11-72
11-3-14-3	伐採工	11-72
11-3-14-4	発生材再利用工	11-72
<b>第4章</b>	<b>グラウンド・コート整備</b>	<b>11-73</b>
<b>第1節</b>	<b>摘要</b>	<b>11-73</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>11-73</b>
<b>第3節</b>	<b>グラウンド・コート舗装工</b>	<b>11-74</b>
11-4-3-1	一般事項	11-74
11-4-3-2	材料	11-74
11-4-3-3	舗装準備工	11-78
11-4-3-4	グラウンド・コート用舗装工	11-78
11-4-3-5	グラウンド・コート縁石工	11-82
<b>第4節</b>	<b>スタンド整備工</b>	<b>11-83</b>
11-4-4-1	一般事項	11-83
11-4-4-2	材料	11-83
11-4-4-3	スタンド擁壁工	11-84
11-4-4-4	ベンチ工	11-84
11-4-4-5	スタンド施設修繕工	11-85
<b>第5節</b>	<b>グラウンド・コート施設整備工</b>	<b>11-85</b>
11-4-5-1	一般事項	11-85
11-4-5-2	材料	11-85
11-4-5-3	ダッグアウト工	11-87
11-4-5-4	スコアボード工	11-87
11-4-5-5	バックネット工	11-87
11-4-5-6	競技施設工	11-87
11-4-5-7	スポーツポイント工	11-88
11-4-5-8	審判台工	11-88
11-4-5-9	掲揚ポール工	11-88
11-4-5-10	衝撃吸収材工	11-88
11-4-5-11	グラウンド・コート柵工	11-89
11-4-5-12	グラウンド・コート施設修繕工	11-89
<b>第6節</b>	<b>公園施設等撤去・移設工</b>	<b>11-89</b>
11-4-6-1	公園施設撤去工	11-89
11-4-6-2	移設工	11-89
11-4-6-3	伐採工	11-89
11-4-6-4	発生材再利用工	11-89
<b>第5章</b>	<b>自然育成</b>	<b>11-90</b>
<b>第1節</b>	<b>摘要</b>	<b>11-90</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準類</b>	<b>11-90</b>



<b>第3節 自然育成施設工</b> .....	<b>11-90</b>
11-5-3-1 一般事項.....	11-90
11-5-3-2 材料.....	11-90
11-5-3-3 自然育成盛土工.....	11-90
11-5-3-4 自然水路工.....	11-90
11-5-3-5 水田工.....	11-91
11-5-3-6 ガレ山工.....	11-91
11-5-3-7 粗朶山工.....	11-91
11-5-3-8 カントリーヘッジ工.....	11-91
11-5-3-9 石積土堰堤工.....	11-91
11-5-3-10 しがらみ柵工.....	11-91
11-5-3-11 自然育成型護岸工.....	11-91
11-5-3-12 保護柵工.....	11-92
11-5-3-13 解説板工.....	11-92
11-5-3-14 自然育成施設修繕工.....	11-92
11-5-3-15 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	11-92
11-5-3-16 自然育成型護岸基礎工.....	11-92
11-5-3-17 沈床工.....	11-92
11-5-3-18 捨石工.....	11-92
11-5-3-19 かご工.....	11-92
11-5-3-20 元付工.....	11-92
11-5-3-21 牛・粹工.....	11-92
11-5-3-22 杭出し水制工.....	11-93
<b>第4節 自然育成植栽工</b> .....	<b>11-93</b>
11-5-4-1 一般事項.....	11-93
11-5-4-2 材料.....	11-93
11-5-4-3 湿地移設工.....	11-93
11-5-4-4 水生植物植栽工.....	11-93
11-5-4-5 林地育成工.....	11-93
<b>第5節 公園施設等撤去・移設工</b> .....	<b>11-94</b>
11-5-5-1 公園施設撤去工.....	11-94
11-5-5-2 移設工.....	11-94
11-5-5-3 伐採工.....	11-94
11-5-5-4 発生材再利用工.....	11-94

<b>第12編 下水道編</b> .....	<b>12-1</b>
<b>第1章 管路</b> .....	<b>12-1</b>
<b>第1節 適用および用語の定義</b> .....	<b>12-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>12-1</b>
<b>第3節 管きよ工（開削）</b> .....	<b>12-2</b>
12-1-3-1 一般事項.....	12-2
12-1-3-2 材料.....	12-3
12-1-3-3 管路土工.....	12-3
12-1-3-4 管布設工.....	12-5
12-1-3-5 管基礎工.....	12-10
12-1-3-6 水路築造工.....	12-11
12-1-3-7 管路土留工.....	12-11
12-1-3-8 埋設物防護工.....	12-15
12-1-3-9 管路路面覆工.....	12-16
12-1-3-10 補助地盤改良工.....	12-16
12-1-3-11 開削水替工.....	12-19
12-1-3-12 地下水位低下工.....	12-20
<b>第4節 管きよ工（小口径推進）</b> .....	<b>12-21</b>
12-1-4-1 一般事項.....	12-21
12-1-4-2 材料.....	12-21
12-1-4-3 小口径推進工.....	12-22
12-1-4-4 立坑内管布設工.....	12-24
12-1-4-5 仮設備工.....	12-24
12-1-4-6 送排泥設備工.....	12-25
12-1-4-7 泥水処理設備工.....	12-25
12-1-4-8 推進水替工.....	12-25
12-1-4-9 補助地盤改良工.....	12-25
<b>第5節 管きよ工（推進）</b> .....	<b>12-25</b>
12-1-5-1 一般事項.....	12-25
12-1-5-2 材料.....	12-26
12-1-5-3 推進工.....	12-26
12-1-5-4 立坑内管布設工.....	12-30
12-1-5-5 仮設備工.....	12-30
12-1-5-6 通信・換気設備工.....	12-31
12-1-5-7 送排泥設備工.....	12-31
12-1-5-8 泥水処理設備工.....	12-31
12-1-5-9 注入設備工.....	12-32
12-1-5-10 推進水替工.....	12-32

## 第12編 下水道編 目次

12-1-5-11 補助地盤改良工.....	12-32
<b>第6節 管きょ工（シールド） .....</b>	<b>12-32</b>
12-1-6-1 一般事項.....	12-32
12-1-6-2 材料.....	12-32
12-1-6-3 一次覆工.....	12-33
12-1-6-4 二次覆工.....	12-37
12-1-6-5 空伏工.....	12-38
12-1-6-6 立坑内管布設工.....	12-38
12-1-6-7 坑内整備工.....	12-38
12-1-6-8 仮設備工（シールド） .....	12-38
12-1-6-9 坑内設備工.....	12-40
12-1-6-10 立坑設備工.....	12-40
12-1-6-11 圧気設備工.....	12-41
12-1-6-12 送排泥設備工.....	12-42
12-1-6-13 泥水処理設備工.....	12-42
12-1-6-14 注入設備工.....	12-42
12-1-6-15 シールド水替工.....	12-42
12-1-6-16 補助地盤改良工.....	12-42
<b>第7節 マンホール工 .....</b>	<b>12-43</b>
12-1-7-1 一般事項.....	12-43
12-1-7-2 材料.....	12-43
12-1-7-3 現場打ちマンホール工.....	12-44
12-1-7-4 組立マンホール工.....	12-45
12-1-7-5 小型マンホール工.....	12-46
<b>第8節 特殊マンホール工 .....</b>	<b>12-46</b>
12-1-8-1 一般事項.....	12-46
12-1-8-2 材料.....	12-46
12-1-8-3 管路土工.....	12-47
12-1-8-4 躯体工.....	12-47
12-1-8-5 土留工.....	12-50
12-1-8-6 路面覆工.....	12-50
12-1-8-7 補助地盤改良工.....	12-50
12-1-8-8 開削水替工.....	12-50
12-1-8-9 地下水位低下工.....	12-50
<b>第9節 取付管及びます工 .....</b>	<b>12-50</b>
12-1-9-1 一般事項.....	12-50
12-1-9-2 材料.....	12-50
12-1-9-3 管路土工.....	12-50

## 第12編 下水道編 目次

12-1-9-4	ます設置工.....	12-51
12-1-9-5	取付管布設工.....	12-51
12-1-9-6	管路土留工.....	12-52
12-1-9-7	開削水替工.....	12-52
<b>第10節</b>	<b>地盤改良工 .....</b>	<b>12-52</b>
12-1-10-1	一般事項.....	12-52
12-1-10-2	材料.....	12-52
12-1-10-3	固結工.....	12-53
<b>第11節</b>	<b>付帯工 .....</b>	<b>12-53</b>
12-1-11-1	一般事項.....	12-53
12-1-11-2	材料.....	12-53
12-1-11-3	舗装撤去工.....	12-53
12-1-11-4	管路土工.....	12-53
12-1-11-5	舗装復旧工.....	12-53
12-1-11-6	道路付属物撤去工.....	12-54
12-1-11-7	道路付属物復旧工.....	12-54
12-1-11-8	殻運搬処理工.....	12-54
12-1-11-9	仮通路.....	12-55
<b>第12節</b>	<b>立坑工 .....</b>	<b>12-55</b>
12-1-12-1	一般事項.....	12-55
12-1-12-2	材料.....	12-55
12-1-12-3	管路土工.....	12-55
12-1-12-4	土留工.....	12-55
12-1-12-5	ライナープレート式土留工及び土工.....	12-56
12-1-12-6	鋼製ケーシング式土留工及び土工.....	12-57
12-1-12-7	地中連続壁工（壁式）.....	12-58
12-1-12-8	地中連続壁工（柱列式）.....	12-61
12-1-12-9	路面覆工.....	12-62
12-1-12-10	立坑設備工.....	12-62
12-1-12-11	埋設物防護工.....	12-62
12-1-12-12	補助地盤改良工.....	12-62
12-1-12-13	立坑水替工.....	12-62
12-1-12-14	地下水位低下工.....	12-62
<b>第13節</b>	<b>その他 .....</b>	<b>12-62</b>
12-1-13-1	事前調査.....	12-62
12-1-13-2	対外折衝.....	12-62
12-1-13-3	竣工図.....	12-63
12-1-13-4	材料置場等の管理.....	12-63

## 第12編 下水道編 目次

12-1-13-5	保安.....	12-63
12-1-13-6	資器材の検査.....	12-63
<b>第14節</b>	<b>管きょ工（更生）.....</b>	<b>12-63</b>
12-1-14-1	一般事項.....	12-63
12-1-14-2	材料.....	12-64
12-1-14-3	管きょ内面被覆工.....	12-64
12-1-14-4	換気工.....	12-66
12-1-14-5	管きょ更生水替工.....	12-66
<b>第2章</b>	<b>処理場・ポンプ場.....</b>	<b>12-67</b>
<b>第1節</b>	<b>適用.....</b>	<b>12-67</b>
<b>第3章</b>	<b>機械電気設備工.....</b>	<b>12-68</b>
<b>第1節</b>	<b>機械設備工事.....</b>	<b>12-68</b>
12-3-1-1	一般事項.....	12-68
<b>第2節</b>	<b>電気設備工事.....</b>	<b>12-68</b>
12-3-2-1	一般事項.....	12-68

<b>第13編 治山編</b> .....	<b>13-1</b>
<b>第1章 治山共通</b> .....	<b>13-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>13-1</b>
13-1-1-1 .....	13-1
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>13-1</b>
13-1-2-1 .....	13-1
<b>第3節 総則</b> .....	<b>13-1</b>
13-1-3-1 監督員による検査(確認含む)及び立会等 .....	13-1
<b>第4節 材料(治山工事材料)</b> .....	<b>13-2</b>
13-1-4-1 そだ類 .....	13-2
13-1-4-2 目串 .....	13-2
13-1-4-3 土壌等 .....	13-2
13-1-4-4 種子 .....	13-2
13-1-4-5 稲わら .....	13-2
13-1-4-6 肥料等 .....	13-2
13-1-4-7 萱及び雑草木株 .....	13-3
13-1-4-8 苗木 .....	13-3
13-1-4-9 木材 .....	13-3
13-1-4-10 根株・末木枝条 .....	13-3
<b>第5節 一般施工</b> .....	<b>13-3</b>
13-1-5-1 一般事項 .....	13-3
<b>第6節 土工</b> .....	<b>13-4</b>
13-1-6-1 一般事項 .....	13-4
<b>第7節 無筋、鉄筋コンクリート</b> .....	<b>13-5</b>
13-1-7-1 一般事項 .....	13-5
<b>第2章 溪間工</b> .....	<b>13-6</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>13-6</b>
13-2-1-1 .....	13-6
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>13-6</b>
13-2-2-1 .....	13-6
<b>第3節 治山ダム工</b> .....	<b>13-6</b>
13-2-3-1 一般事項 .....	13-6
13-2-3-2 コンクリートダム工 .....	13-6
13-2-3-3 鋼製ダム工 .....	13-7
13-2-3-4 木製ダム工 .....	13-9
<b>第4節 護岸工、流路工、水制工</b> .....	<b>13-10</b>
13-2-4-1 一般事項 .....	13-10
<b>第5節 異形コンクリートブロック工</b> .....	<b>13-10</b>
13-2-5-1 一般事項 .....	13-10

<b>第6節 かご工</b> .....	<b>13-10</b>
13-2-6-1 一般事項 .....	13-10
<b>第7節 溪間工付属物設置工</b> .....	<b>13-11</b>
13-2-7-1 名板 .....	13-11
<b>第3章 山腹工</b> .....	<b>13-12</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>13-12</b>
13-3-1-1 .....	13-12
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>13-12</b>
13-3-2-1 .....	13-12
<b>第3節 山腹工の各工種</b> .....	<b>13-12</b>
13-3-3-1 のり切工 .....	13-12
13-3-3-2 土留工 .....	13-12
13-3-3-3 埋設工 .....	13-13
13-3-3-4 暗渠工 .....	13-14
13-3-3-5 水路工 .....	13-15
13-3-3-6 柵工 .....	13-16
13-3-3-7 階段切付工 .....	13-16
13-3-3-8 筋工 .....	13-17
13-3-3-9 伏工 .....	13-17
13-3-3-10 実播工 .....	13-18
13-3-3-11 吹付工 .....	13-19
13-3-3-12 法枠工 .....	13-20
13-3-3-13 植栽工 .....	13-20
13-3-3-14 補強土工 .....	13-20
13-3-3-15 落石防止工 .....	13-20
<b>第4章 森林整備</b> .....	<b>13-22</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>13-22</b>
13-4-1-1 .....	13-22
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>13-22</b>
13-4-2-1 .....	13-22
<b>第3節 植栽工等</b> .....	<b>13-22</b>
13-4-3-1 一般事項 .....	13-22
13-4-3-2 苗木及び緑化樹 .....	13-22
13-4-3-3 地拵え .....	13-23
13-4-3-4 苗木運搬 .....	13-24
13-4-3-5 仮植 .....	13-24
13-4-3-6 苗木の植付け .....	13-24
13-4-3-7 緑化樹の移植 .....	13-25
13-4-3-8 緑化樹の植付け .....	13-25
13-4-3-9 追肥 .....	13-26

## 第13編 治山編 目次

13-4-3-10	補植	13-26
13-4-3-11	下刈り	13-26
13-4-3-12	根踏み	13-27
13-4-3-13	雪起し	13-27
13-4-3-14	除伐	13-27
13-4-3-15	本数調整伐	13-27
13-4-3-16	受光伐	13-27
13-4-3-17	つる切り	13-27
13-4-3-18	枝落とし	13-27
13-4-3-19	立木整理	13-27
13-4-3-20	松くい虫被害木伐倒	13-27
13-4-3-21	病虫獣害防除	13-28
<b>第4節</b>	<b>保安林改良</b>	<b>13-28</b>
13-4-4-1	一般事項	13-28
13-4-4-2	簡易施設	13-28
<b>第5節</b>	<b>保育</b>	<b>13-28</b>
13-4-5-1	一般事項	13-28
13-4-5-2	簡易施設	13-28
<b>第6節</b>	<b>共生保安林整備（生活環境保全林整備等）</b>	<b>13-28</b>
13-4-6-1	一般事項	13-28
13-4-6-2	治山施設等	13-28
13-4-6-3	管理歩道	13-28
<b>第7節</b>	<b>防風林造成</b>	<b>13-29</b>
13-4-7-1	防風垣	13-29
13-4-7-2	水路工、暗きょ工	13-29
13-4-7-3	植栽工	13-29
<b>第8節</b>	<b>なだれ防止林造成</b>	<b>13-29</b>
13-4-8-1	一般事項	13-29
13-4-8-2	雪び予防工	13-29
13-4-8-3	なだれ予防工	13-29
13-4-8-4	誘導工	13-30
13-4-8-5	減勢工	13-30
13-4-8-6	防護工	13-30
13-4-8-7	グライド防止工	13-30
13-4-8-8	森林造成	13-31
<b>第5章</b>	<b>地すべり防止</b>	<b>13-32</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>13-32</b>
13-5-1-1		13-32
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>13-322</b>
13-5-2-1		13-32



第13編 治山編 目次

第6章 保安林管理道.....	13-33
第1節 適用.....	13-33
13-6-1-1 .....	13-33

<b>第14編 林道編</b> .....	<b>14-1</b>
<b>第1章 林道工事</b> .....	<b>14-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>14-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>14-1</b>
<b>第3節 林道土木</b> .....	<b>14-1</b>
14-1-3-1 一般事項 .....	14-1
14-1-3-2 伐開及び除根 .....	14-1
14-1-3-3 崩土等の除去 .....	14-2
14-1-3-4 切土工 .....	14-2
14-1-3-5 盛土工 .....	14-3
14-1-3-6 残土処理工 .....	14-3
<b>第4節 擁壁工</b> .....	<b>14-4</b>
14-1-4-1 一般事項 .....	14-4
14-1-4-2 作業土工（床掘り・埋め戻し） .....	14-4
14-1-4-3 コンクリート擁壁工 .....	14-4
14-1-4-4 補強土壁工 .....	14-4
14-1-4-5 プレキャスト擁壁工 .....	14-5
14-1-4-6 木製土留・擁壁工 .....	14-5
<b>第2章 林道舗装工事</b> .....	<b>14-6</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>14-6</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>14-6</b>
<b>第3節 舗装工</b> .....	<b>14-6</b>
14-2-3-1 一般事項 .....	14-6
<b>第3章 木造橋梁工事</b> .....	<b>14-7</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>14-7</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>14-7</b>
<b>第3節 木造橋</b> .....	<b>14-7</b>
14-3-3-1 一般事項 .....	14-7
14-3-3-2 材料 .....	14-8
14-3-3-3 木げた橋 .....	14-8
14-3-3-4 橋台及び橋脚 .....	14-8

<b>第15編 農業農村整備編</b> .....	<b>15-1</b>
<b>第1章 総 則</b> .....	<b>15-1</b>
<b>第1節 総 則</b> .....	<b>15-1</b>
15-1-1-1 工事中の安全確保.....	15-1
<b>第2章 施工共通事項</b> .....	<b>15-2</b>
<b>第1節 防食対策工</b> .....	<b>15-2</b>
15-2-1-1 一般事項.....	15-2
15-2-1-2 防食対策工.....	15-2
<b>第2節 耕地復旧工</b> .....	<b>15-3</b>
15-2-2-1 一般事項.....	15-3
15-2-2-2 水田復旧工.....	15-3
15-2-2-3 畑地復旧工.....	15-3
<b>第3節 水路復旧工</b> .....	<b>15-3</b>
15-2-3-1 一般事項.....	15-3
15-2-3-2 土水路工.....	15-3
15-2-3-3 プレキャスト水路工.....	15-4
<b>第3章 ほ場整備工事</b> .....	<b>15-5</b>
<b>第1節 適 用</b> .....	<b>15-5</b>
15-3-1-1 適 用.....	15-5
<b>第2節 一般事項</b> .....	<b>15-5</b>
15-3-2-1 適用すべき諸基準.....	15-5
15-3-2-2 一般事項.....	15-5
<b>第3節 整地工</b> .....	<b>15-6</b>
15-3-3-1 整地工.....	15-6
15-3-3-2 整形仕上げ工.....	15-6
15-3-3-3 進入路工.....	15-6
15-3-3-4 暗渠排水工.....	15-6
15-3-3-5 付帯工.....	15-7
15-3-3-6 植生工.....	15-7
15-3-3-7 作業残土処理工.....	15-7
15-3-3-8 構造物取壊し工.....	15-7
<b>第4節 用水路工（開水路）</b> .....	<b>15-7</b>
15-3-4-1 作業土工.....	15-7
15-3-4-2 整形仕上げ工.....	15-7
15-3-4-3 植生工.....	15-7
15-3-4-4 用水路工.....	15-7
15-3-4-5 取水工.....	15-8
15-3-4-6 付帯工.....	15-8
<b>第5節 用水路工（管水路）</b> .....	<b>15-8</b>

15-3-5-1	管水路工	15-8
<b>第6節 排水路工</b>		<b>15-8</b>
15-3-6-1	作業土工	15-8
15-3-6-2	整形仕上げ工	15-8
15-3-6-3	植生工	15-8
15-3-6-4	排水路工	15-8
15-3-6-5	付帯工	15-9
<b>第7節 道路工</b>		<b>15-9</b>
15-3-7-1	掘削工	15-9
15-3-7-2	盛土工	15-9
15-3-7-3	路体盛土工	15-9
15-3-7-4	路床盛土工	15-9
15-3-7-5	整形仕上げ工	15-9
15-3-7-6	植生工	15-9
15-3-7-7	吹付工	15-9
15-3-7-8	舗装準備工	15-9
15-3-7-9	アスファルト舗装工	15-9
15-3-7-10	コンクリート舗装工	15-9
<b>第4章 農用地造成工事</b>		<b>15-10</b>
<b>第1節 適用</b>		<b>15-10</b>
15-4-1-1	適用	15-10
<b>第2節 一般事項</b>		<b>15-10</b>
15-4-2-1	適用すべき諸基準	15-10
15-4-2-2	一般事項	15-10
<b>第3節 基盤工</b>		<b>15-10</b>
15-4-3-1	暗渠排水工	15-10
15-4-3-2	造成土工	15-10
15-4-3-3	整形仕上げ工	15-11
15-4-3-4	法面排水工	15-11
15-4-3-5	法止工	15-12
15-4-3-6	作業残土処理工	15-12
<b>第4節 法面工</b>		<b>15-12</b>
15-4-4-1	植生工	15-12
15-4-4-2	吹付工	15-12
<b>第5節 畑面工</b>		<b>15-12</b>
15-4-5-1	畑面工	15-12
15-4-5-2	畑面保全工	15-13
15-4-5-3	畑面暗渠排水工	15-13
<b>第6節 道路工</b>		<b>15-13</b>
15-4-6-1	掘削工	15-13

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-4-6-2	盛土工	15-13
15-4-6-3	路体盛土工	15-13
15-4-6-4	路床盛土工	15-13
15-4-6-5	整形仕上げ工	15-13
15-4-6-6	舗装準備工	15-13
15-4-6-7	アスファルト舗装工	15-13
15-4-6-8	コンクリート舗装工	15-13
<b>第7節</b>	<b>排水路工</b>	<b>15-14</b>
15-4-7-1	排水路工	15-14
<b>第8節</b>	<b>ほ場内沈砂池工</b>	<b>15-14</b>
15-4-8-1	ほ場内沈砂池工	15-14
<b>第9節</b>	<b>防災施設工</b>	<b>15-14</b>
15-4-9-1	作業土工	15-14
15-4-9-2	ほ場外沈砂池工	15-14
15-4-9-3	洪水調整池工	15-14
15-4-9-4	植生工	15-15
15-4-9-5	洪水吐工	15-15
15-4-9-6	放流工	15-15
<b>第5章</b>	<b>農道工事</b>	<b>15-16</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-16</b>
15-5-1-1	適用	15-16
<b>第2節</b>	<b>一般事項</b>	<b>15-16</b>
15-5-2-1	適用すべき諸基準	15-16
15-5-2-2	一般事項	15-16
<b>第3節</b>	<b>土工</b>	<b>15-16</b>
15-5-3-1	掘削工	15-16
15-5-3-2	盛土工	15-16
15-5-3-3	路体盛土工	15-16
15-5-3-4	路床盛土工	15-17
15-5-3-5	整形仕上げ工	15-17
15-5-3-6	作業残土処理工	15-17
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>15-17</b>
15-5-4-1	路床安定処理工	15-17
15-5-4-2	サンドマット工	15-17
15-5-4-3	バーチカルドレーン工	15-17
15-5-4-4	締固め改良工	15-17
15-5-4-5	固結工	15-17
<b>第5節</b>	<b>法面工</b>	<b>15-17</b>
15-5-5-1	作業土工	15-17
15-5-5-2	植生工	15-17

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-5-5-3	法面吹付工	15-17
15-5-5-4	法枠工	15-17
15-5-5-5	アンカー工	15-17
15-5-5-6	かご工	15-17
<b>第6節</b>	<b>擁壁工</b>	<b>15-18</b>
15-5-6-1	作業土工	15-18
15-5-6-2	既製杭工	15-18
15-5-6-3	場所打杭工	15-18
15-5-6-4	場所打擁壁工	15-18
15-5-6-5	プレキャスト擁壁工	15-18
15-5-6-6	補強土壁工	15-18
15-5-6-7	井桁ブロック工	15-18
15-5-6-8	小型擁壁工	15-18
<b>第7節</b>	<b>石・ブロック積(張)工</b>	<b>15-18</b>
15-5-7-1	作業土工	15-18
15-5-7-2	コンクリートブロック工	15-19
15-5-7-3	緑化ブロック工	15-19
15-5-7-4	石積(張)工	15-19
<b>第8節</b>	<b>カルバート工</b>	<b>15-19</b>
15-5-8-1	作業土工	15-19
15-5-8-2	既製杭工	15-19
15-5-8-3	場所打杭工	15-19
15-5-8-4	現場打カルバート工	15-19
15-5-8-5	プレキャストカルバート工	15-19
<b>第9節</b>	<b>小型水路工</b>	<b>15-20</b>
15-5-9-1	作業土工	15-20
15-5-9-2	側溝工	15-20
15-5-9-3	管渠工	15-20
15-5-9-4	集水柵工	15-20
15-5-9-5	地下排水工	15-20
<b>第10節</b>	<b>落石防護工</b>	<b>15-21</b>
15-5-10-1	作業土工	15-21
15-5-10-2	落石防止網工	15-21
15-5-10-3	落石防止柵工	15-21
<b>第11節</b>	<b>構造物撤去工</b>	<b>15-21</b>
15-5-11-1	構造物取壊し工	15-21
<b>第12節</b>	<b>舗装工</b>	<b>15-21</b>
15-5-12-1	舗装準備工	15-21
15-5-12-2	アスファルト舗装工	15-21
15-5-12-3	コンクリート舗装工	15-21

<b>第13節 路面排水工</b> .....	<b>15-21</b>
15-5-13-1 作業土工 .....	15-21
15-5-13-2 側溝工 .....	15-21
15-5-13-3 管渠工 .....	15-22
15-5-13-4 集水樹工 .....	15-22
<b>第14節 付帯施設工</b> .....	<b>15-22</b>
15-5-14-1 作業土工 .....	15-22
15-5-14-2 安全施設工 .....	15-22
15-5-14-3 標識工 .....	15-22
15-5-14-4 区画線工 .....	15-26
15-5-14-5 縁石工 .....	15-27
15-5-14-6 付属物工 .....	15-27
<b>第6章 水路トンネル工事</b> .....	<b>15-28</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>15-28</b>
15-6-1-1 適用 .....	15-28
<b>第2節 一般事項</b> .....	<b>15-28</b>
15-6-2-1 適用すべき諸基準 .....	15-28
15-6-2-2 一般事項 .....	15-28
<b>第3節 土工</b> .....	<b>15-29</b>
15-6-3-1 作業土工 .....	15-29
15-6-3-2 掘削工 .....	15-29
15-6-3-3 盛土工 .....	15-29
15-6-3-4 整形仕上げ工 .....	15-29
15-6-3-5 作業残土処理工 .....	15-29
<b>第4節 構造物撤去工</b> .....	<b>15-29</b>
15-6-4-1 構造物取壊し工 .....	15-29
<b>第5節 トンネル工</b> .....	<b>15-29</b>
15-6-5-1 トンネル掘削工 .....	15-29
15-6-5-2 覆工 .....	15-33
15-6-5-3 裏込注土工 .....	15-36
15-6-5-4 水抜工 .....	15-36
<b>第6節 坑門工</b> .....	<b>15-37</b>
15-6-6-1 作業土工 .....	15-37
15-6-6-2 コンクリート工 .....	15-37
<b>第7節 トランジション工</b> .....	<b>15-37</b>
15-6-7-1 作業土工 .....	15-37
15-6-7-2 トランジション工 .....	15-37
<b>第8節 付帯工</b> .....	<b>15-37</b>
15-6-8-1 安全施設工 .....	15-37
15-6-8-2 法面保護工 .....	15-37

<b>第7章 水路工事</b> .....	<b>15-39</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>15-39</b>
15-7-1-1 適用 .....	15-39
<b>第2節 一般事項</b> .....	<b>15-39</b>
15-7-2-1 適用すべき諸基準 .....	15-39
15-7-2-2 一般事項 .....	15-39
<b>第3節 土工</b> .....	<b>15-39</b>
15-7-3-1 掘削工 .....	15-39
15-7-3-2 盛土工 .....	15-39
15-7-3-3 整形仕上げ工 .....	15-39
15-7-3-4 作業残土処理工 .....	15-39
<b>第4節 構造物撤去工</b> .....	<b>15-40</b>
15-7-4-1 構造物取壊し工 .....	15-40
<b>第5節 基礎工</b> .....	<b>15-40</b>
15-7-5-1 既製杭工 .....	15-40
<b>第6節 開渠工</b> .....	<b>15-40</b>
15-7-6-1 作業土工 .....	15-40
15-7-6-2 現場打ち開渠工 .....	15-40
15-7-6-3 プレキャスト開渠工 .....	15-40
<b>第7節 暗渠工</b> .....	<b>15-41</b>
15-7-7-1 作業土工 .....	15-41
15-7-7-2 現場打ち暗渠工 .....	15-41
15-7-7-3 プレキャスト暗渠工 .....	15-41
<b>第8節 分水工</b> .....	<b>15-42</b>
15-7-8-1 作業土工 .....	15-42
15-7-8-2 分水工 .....	15-42
<b>第9節 落差工</b> .....	<b>15-42</b>
15-7-9-1 作業土工 .....	15-42
15-7-9-2 落差工 .....	15-42
<b>第10節 水路付帯工</b> .....	<b>15-42</b>
15-7-10-1 水抜き工 .....	15-42
15-7-10-2 付帯施設工 .....	15-42
15-7-10-3 安全施設工 .....	15-42
<b>第11節 擁壁工</b> .....	<b>15-42</b>
15-7-11-1 作業土工 .....	15-42
15-7-11-2 現場打ち擁壁工 .....	15-42
15-7-11-3 プレキャスト擁壁工 .....	15-43
15-7-11-4 石積工 .....	15-43
15-7-11-5 コンクリートブロック工 .....	15-43
<b>第12節 法面工</b> .....	<b>15-43</b>



## 第15編 農業農村整備編 目次

15-7-12-1	植生工	15-43
15-7-12-2	吹付工	15-43
<b>第13節</b>	<b>耕地復旧工</b>	<b>15-43</b>
15-7-13-1	水田復旧工	15-43
15-7-13-2	畑地復旧工	15-43
<b>第14節</b>	<b>道路復旧工</b>	<b>15-43</b>
15-7-14-1	路体盛土工	15-43
15-7-14-2	路床盛土工	15-43
15-7-14-3	舗装準備工	15-43
15-7-14-4	アスファルト舗装工	15-44
15-7-14-5	コンクリート舗装工	15-44
15-7-14-6	道路用側溝工	15-44
15-7-14-7	安全施設工	15-44
15-7-14-8	区画線工	15-44
15-7-14-9	縁石工	15-44
<b>第15節</b>	<b>水路復旧工</b>	<b>15-44</b>
15-7-15-1	土水路工	15-44
15-7-15-2	プレキャスト水路工	15-44
<b>第8章</b>	<b>河川及び排水路工事</b>	<b>15-45</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-45</b>
15-8-1-1	適用	15-45
<b>第2節</b>	<b>一般事項</b>	<b>15-45</b>
15-8-2-1	適用すべき諸基準	15-45
15-8-2-2	一般事項	15-45
<b>第3節</b>	<b>土工</b>	<b>15-45</b>
15-8-3-1	土工	15-45
<b>第4節</b>	<b>構造物撤去工</b>	<b>15-45</b>
15-8-4-1	構造物取壊し工	15-45
<b>第5節</b>	<b>矢板護岸工</b>	<b>15-45</b>
15-8-5-1	作業土工	15-45
15-8-5-2	笠コンクリート工	15-46
15-8-5-3	矢板工	15-46
<b>第6節</b>	<b>法覆護岸工</b>	<b>15-46</b>
15-8-6-1	一般	15-46
15-8-6-2	作業土工	15-46
15-8-6-3	コンクリートブロック工	15-46
15-8-6-4	多自然型護岸工	15-47
15-8-6-5	覆土工	15-47
15-8-6-6	羽口工	15-47
<b>第7節</b>	<b>根固め工</b>	<b>15-47</b>

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-8-7-1	作業土工	15-47
15-8-7-2	根固めブロック工	15-47
15-8-7-3	捨石工	15-48
15-8-7-4	沈床工	15-48
<b>第8節</b>	<b>柵渠工</b>	<b>15-49</b>
15-8-8-1	作業土工	15-49
15-8-8-2	柵渠工	15-49
<b>第9節</b>	<b>合流工</b>	<b>15-49</b>
15-8-9-1	一般	15-49
15-8-9-2	作業土工	15-49
15-8-9-3	既製杭工	15-49
15-8-9-4	現場打杭工	15-50
15-8-9-5	矢板工	15-50
15-8-9-6	合流工	15-50
<b>第10節</b>	<b>水路付帯工</b>	<b>15-51</b>
15-8-10-1	安全施設工	15-51
<b>第11節</b>	<b>擁壁工</b>	<b>15-51</b>
15-8-11-1	作業土工	15-51
15-8-11-2	現場打ち擁壁工	15-51
15-8-11-3	コンクリートブロック工	15-51
<b>第12節</b>	<b>法面工</b>	<b>15-51</b>
15-8-12-1	植生工	15-51
<b>第13節</b>	<b>耕地復旧工</b>	<b>15-51</b>
15-8-13-1	水田復旧工	15-51
15-8-13-2	畑地復旧工	15-51
<b>第14節</b>	<b>道路復旧工</b>	<b>15-51</b>
15-8-14-1	路体盛土工	15-51
15-8-14-2	路床盛土工	15-51
15-8-14-3	舗装準備工	15-51
15-8-14-4	アスファルト舗装工	15-51
15-8-14-5	コンクリート舗装工	15-51
15-8-14-6	道路用側溝工	15-51
15-8-14-7	安全施設工	15-52
15-8-14-8	区画線工	15-52
15-8-14-9	縁石工	15-52
<b>第15節</b>	<b>水路復旧工</b>	<b>15-52</b>
15-8-15-1	土水路工	15-52
15-8-15-2	プレキャスト水路工	15-52
<b>第9章</b>	<b>管水路工事</b>	<b>15-53</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-53</b>

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-9-1-1 適用	15-53
<b>第2節 一般事項</b>	<b>15-53</b>
15-9-2-1 適用すべき諸基準	15-53
15-9-2-2 一般事項	15-54
<b>第3節 土工</b>	<b>15-56</b>
15-9-3-1 作業土工	15-56
15-9-3-2 掘削工	15-56
15-9-3-3 盛土工	15-56
15-9-3-4 整形仕上げ工	15-56
15-9-3-5 作業残土処理工	15-56
<b>第4節 構造物撤去工</b>	<b>15-56</b>
15-9-4-1 構造物取壊し工	15-56
<b>第5節 管体基礎工</b>	<b>15-56</b>
15-9-5-1 砂基礎工	15-56
15-9-5-2 砕石基礎工	15-57
15-9-5-3 コンクリート基礎工	15-57
<b>第6節 管体工</b>	<b>15-57</b>
15-9-6-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	15-57
15-9-6-2 強化プラスチック複合管布設工	15-58
15-9-6-3 ダクタイル鋳鉄管布設工	15-59
15-9-6-4 鋼管布設工	15-59
15-9-6-5 弁設置工	15-63
<b>第7節 分水弁室工</b>	<b>15-63</b>
15-9-7-1 作業土工	15-63
15-9-7-2 弁室工	15-63
15-9-7-3 付帯施設設置工	15-64
<b>第8節 排泥弁室工</b>	<b>15-64</b>
15-9-8-1 作業土工	15-64
15-9-8-2 弁室工	15-64
15-9-8-3 付帯施設設置工	15-64
<b>第9節 空気弁室工</b>	<b>15-64</b>
15-9-9-1 作業土工	15-64
15-9-9-2 弁室工	15-64
<b>第10節 流量計室工</b>	<b>15-64</b>
15-9-10-1 作業土工	15-64
15-9-10-2 計器類室工	15-64
15-9-10-3 付帯施設設置工	15-64
<b>第11節 制水弁室工</b>	<b>15-64</b>
15-9-11-1 作業土工	15-64
15-9-11-2 弁室工	15-64

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-9-11-3 付帯施設設置工.....	15-64
<b>第12節 減圧水槽工 .....</b>	<b>15-65</b>
15-9-12-1 作業土工.....	15-65
15-9-12-2 減圧水槽工.....	15-65
15-9-12-3 付帯施設設置工.....	15-65
<b>第13節 スラストブロック工 .....</b>	<b>15-65</b>
15-9-13-1 スラストブロック工.....	15-65
<b>第14節 付帯工 .....</b>	<b>15-65</b>
15-9-14-1 埋設物表示工.....	15-65
<b>第15節 法面工 .....</b>	<b>15-65</b>
15-9-15-1 植生工.....	15-65
15-9-15-2 吹付工.....	15-65
<b>第16節 耕地復旧工 .....</b>	<b>15-65</b>
15-9-16-1 水田復旧工.....	15-65
15-9-16-2 畑地復旧工.....	15-66
<b>第17節 道路復旧工 .....</b>	<b>15-66</b>
15-9-17-1 路体盛土工.....	15-66
15-9-17-2 路床盛土工.....	15-66
15-9-17-3 舗装準備工.....	15-66
15-9-17-4 アスファルト舗装工.....	15-66
15-9-17-5 コンクリート舗装工.....	15-66
15-9-17-6 道路用側溝工.....	15-66
15-9-17-7 安全施設工.....	15-66
15-9-17-8 区画線工.....	15-66
15-9-17-9 縁石工.....	15-66
<b>第18節 水路復旧工 .....</b>	<b>15-66</b>
15-9-18-1 土水路工.....	15-66
15-9-18-2 プレキャスト水路工.....	15-66
<b>第10章 畑かん施設工事.....</b>	<b>15-67</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-67</b>
15-10-1-1 適用.....	15-67
<b>第2節 一般事項 .....</b>	<b>15-67</b>
15-10-2-1 適用すべき諸基準.....	15-67
15-10-2-2 一般事項.....	15-67
<b>第3節 土工.....</b>	<b>15-67</b>
15-10-3-1 作業土工.....	15-67
15-10-3-2 作業残土処理工.....	15-67
<b>第4節 構造物撤去工 .....</b>	<b>15-67</b>
15-10-4-1 構造物取壊し工.....	15-67
<b>第5節 管体基礎工.....</b>	<b>15-67</b>

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-10-5-1	砂基礎工	15-67
15-10-5-2	碎石基礎工	15-67
15-10-5-3	コンクリート基礎工	15-67
<b>第6節</b>	<b>管体工</b>	<b>15-67</b>
15-10-6-1	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	15-67
15-10-6-2	ダクタイル鋳鉄管布設工	15-68
15-10-6-3	炭素鋼鋼管布設工	15-68
15-10-6-4	弁設置工	15-68
<b>第7節</b>	<b>構造物工</b>	<b>15-68</b>
15-10-7-1	分水工設置工	15-68
15-10-7-2	排泥弁室工	15-68
15-10-7-3	空気弁室工	15-68
15-10-7-4	流量計室工	15-68
15-10-7-5	制水弁室工	15-68
15-10-7-6	スラストブロック工	15-68
<b>第8節</b>	<b>付帯工</b>	<b>15-68</b>
15-10-8-1	埋設物表示工	15-68
<b>第9節</b>	<b>末端工</b>	<b>15-68</b>
15-10-9-1	給水栓設置工	15-68
15-10-9-2	散水支管設置工	15-68
15-10-9-3	散水器具工	15-69
<b>第10節</b>	<b>耕地復旧工</b>	<b>15-69</b>
15-10-10-1	水田復旧工	15-69
15-10-10-2	畑地復旧工	15-69
<b>第11節</b>	<b>道路復旧工</b>	<b>15-69</b>
15-10-11-1	舗装準備工	15-69
15-10-11-2	アスファルト舗装工	15-69
15-10-11-3	コンクリート舗装工	15-69
15-10-11-4	道路用側溝工	15-69
15-10-11-5	安全施設工	15-69
15-10-11-6	区画線工	15-69
15-10-11-7	縁石工	15-69
<b>第12節</b>	<b>水路復旧工</b>	<b>15-69</b>
15-10-12-1	土水路工	15-69
15-10-12-2	プレキャスト水路工	15-69
<b>第11章</b>	<b>フィルダム工事</b>	<b>15-70</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-70</b>
15-11-1-1	適用	15-70
<b>第2節</b>	<b>一般事項</b>	<b>15-70</b>
15-11-2-1	適用すべき諸基準	15-70

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-11-2-2 一般事項.....	15-70
<b>第3節 転流工.....</b>	<b>15-70</b>
15-11-3-1 仮排トンネル.....	15-70
15-11-3-2 雑工.....	15-70
<b>第4節 基礎掘削工.....</b>	<b>15-70</b>
15-11-4-1 堤体頂部掘削、15-11-4-2 堤体部掘削.....	15-70
<b>第5節 原石採取工.....</b>	<b>15-72</b>
15-11-5-1 原石山表土廃棄岩処理.....	15-72
15-11-5-2 盛立材採取工.....	15-72
<b>第6節 土取場工.....</b>	<b>15-72</b>
15-11-6-1 土取場表土処理工.....	15-72
15-11-6-2 ローム材採取工.....	15-72
<b>第7節 仮置工.....</b>	<b>15-72</b>
15-11-7-1 ストックパイル工.....	15-72
<b>第8節 フィルダム堤体工.....</b>	<b>15-73</b>
15-11-8-1 盛立工.....	15-73
15-11-8-2 埋設計器.....	15-75
15-11-8-3 堤頂工.....	15-75
15-11-8-4 雑工.....	15-75
<b>第9節 監査廊.....</b>	<b>15-75</b>
15-11-9-1 掘削工.....	15-75
15-11-9-2 コンクリート工.....	15-75
15-11-9-3 埋設工.....	15-75
15-11-9-4 継目工.....	15-76
15-11-9-5 雑工.....	15-76
<b>第10節 洪水吐工.....</b>	<b>15-76</b>
15-11-10-1 掘削工.....	15-76
15-11-10-2 コンクリート工.....	15-76
15-11-10-3 埋設工.....	15-76
<b>第11節 ボーリンググラウチング工.....</b>	<b>15-76</b>
15-11-11-1 コンソリデーショングラウチング工.....	15-76
15-11-11-2 ブランケットグラウチング工.....	15-78
15-11-11-3 カーテン・補助カーテングラウチング工.....	15-79
<b>第12節 堤体観測工.....</b>	<b>15-79</b>
15-11-12-1 浸透量観測設備.....	15-79
<b>第13節 雑工事.....</b>	<b>15-79</b>
15-11-13-1 閉塞工.....	15-79
15-11-13-2 グラウチングトンネル.....	15-79
15-11-13-3 法面保護工.....	15-79
15-11-13-4 原形復旧工.....	15-79

15-11-13-5 建設発生土処理工.....	15-79
<b>第14節 管理橋上部工.....</b>	<b>15-79</b>
15-11-14-1 管理橋上部工.....	15-79
<b>第12章 コンクリートダム工事.....</b>	<b>15-80</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-80</b>
15-12-1-1 適用.....	15-80
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-80</b>
15-12-2-1 適用すべき諸基準.....	15-80
15-12-2-2 一般事項.....	15-80
<b>第3節 転流工.....</b>	<b>15-80</b>
15-12-3-1 仮排トンネル.....	15-80
15-12-3-2 雑工.....	15-80
<b>第4節 基礎掘削.....</b>	<b>15-80</b>
15-12-4-1 堤体頂部掘削、15-12-4-2 堤体部掘削.....	15-80
<b>第5節 原石採取工.....</b>	<b>15-81</b>
15-12-5-1 原石山表土廃棄岩処理.....	15-81
15-12-5-2 骨材採取工.....	15-81
<b>第6節 堤体工.....</b>	<b>15-81</b>
15-12-6-1 コンクリート材料.....	15-81
15-12-6-2 コンクリート打設.....	15-82
15-12-6-3 型枠工.....	15-84
15-12-6-4 埋設工.....	15-85
15-12-6-5 冷却工.....	15-85
15-12-6-6 継目グラウチング.....	15-87
15-12-6-7 天端橋梁.....	15-88
15-12-6-8 堤頂工.....	15-88
<b>第7節 ボーリンググラウチング工.....</b>	<b>15-89</b>
15-12-7-1 コンソリデーショングラウチング工.....	15-89
15-12-7-2 コンタクトグラウチング工.....	15-89
15-12-7-3 カーテン・補助カーテングラウチング工.....	15-89
<b>第8節 雑工事.....</b>	<b>15-89</b>
15-12-8-1 閉塞工.....	15-89
15-12-8-2 グラウチングトンネル.....	15-89
15-12-8-3 法面保護工.....	15-89
15-12-8-4 原形復旧工.....	15-89
15-12-8-5 建設発生土処理工.....	15-89
15-12-8-6 湧水処理.....	15-89
15-12-8-7 断層処理.....	15-89
<b>第13章 PC橋工事.....</b>	<b>15-90</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-90</b>

15-13-1-1 適用.....	15-90
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-90</b>
15-13-2-1 適用すべき諸基準.....	15-90
15-13-2-2 一般事項.....	15-90
<b>第3節 コンクリート橋架設工.....</b>	<b>15-91</b>
15-13-3-1 架設工.....	15-91
15-13-3-2 横組工.....	15-92
15-13-3-3 支承工.....	15-94
<b>第4節 橋梁付属物工.....</b>	<b>15-94</b>
15-13-4-1 伸縮装置工.....	15-94
15-13-4-2 落橋防止工.....	15-94
15-13-4-3 排水装置工.....	15-94
15-13-4-4 地覆工.....	15-94
15-13-4-5 橋梁用防護柵工.....	15-94
15-13-4-6 橋梁用高欄工.....	15-94
15-13-4-7 銘板工.....	15-94
15-13-4-8 現場塗装工.....	15-95
<b>第5節 舗装工.....</b>	<b>15-98</b>
15-13-5-1 橋面防水工.....	15-98
15-13-5-2 アスファルト舗装工.....	15-98
15-13-5-3 グースアスファルト舗装工.....	15-98
15-13-5-4 コンクリート舗装工.....	15-103
<b>第6節 舗装付帯工.....</b>	<b>15-103</b>
15-13-6-1 区画線工.....	15-103
<b>第14章 橋梁下部工事.....</b>	<b>15-104</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-104</b>
15-14-1-1 適用.....	15-104
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-104</b>
15-14-2-1 適用すべき諸基準.....	15-104
15-14-2-2 一般事項.....	15-104
<b>第3節 土工.....</b>	<b>15-104</b>
15-14-3-1 掘削工.....	15-104
15-14-3-2 盛土工.....	15-105
15-14-3-3 整形仕上げ工.....	15-105
15-14-3-4 作業残土処理工.....	15-105
<b>第4節 橋台工.....</b>	<b>15-105</b>
15-14-4-1 作業土工.....	15-105
15-14-4-2 既製杭工.....	15-105
15-14-4-3 場所打杭工.....	15-105
15-14-4-4 躯体工.....	15-105



<b>第5節 橋脚工</b> .....	<b>15-106</b>
15-14-5-1 作業土工.....	15-106
15-14-5-2 既製杭工.....	15-106
15-14-5-3 場所打杭工.....	15-106
15-14-5-4 躯体工.....	15-106
<b>第6節 擁壁工</b> .....	<b>15-106</b>
15-14-6-1 作業土工.....	15-106
15-14-6-2 コンクリートブロック工.....	15-106
15-14-6-3 石積工.....	15-106
15-14-6-4 現場打ち擁壁工.....	15-106
<b>第7節 法面工</b> .....	<b>15-106</b>
15-14-7-1 法枠工.....	15-106
15-14-7-2 植生工.....	15-106
15-14-7-3 吹付工.....	15-107
<b>第15章 頭首工工事</b> .....	<b>15-108</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>15-108</b>
15-15-1-1 適用.....	15-108
<b>第2節 一般事項</b> .....	<b>15-108</b>
15-15-2-1 適用すべき諸基準.....	15-108
15-15-2-2 一般事項.....	15-108
15-15-2-3 定義.....	15-108
<b>第3節 土工</b> .....	<b>15-108</b>
15-15-3-1 掘削工.....	15-108
15-15-3-2 盛土工.....	15-108
15-15-3-3 整形仕上げ工.....	15-108
15-15-3-4 作業残土処理工.....	15-109
<b>第4節 可動堰本体工</b> .....	<b>15-109</b>
15-15-4-1 作業土工.....	15-109
15-15-4-2 既製杭工.....	15-109
15-15-4-3 場所打杭工.....	15-109
15-15-4-4 オープンケーソン基礎工.....	15-109
15-15-4-5 ニューマチックケーソン基礎工.....	15-109
15-15-4-6 止水矢板工.....	15-109
15-15-4-7 床版（堰体）工.....	15-109
15-15-4-8 堰柱工.....	15-109
15-15-4-9 門柱工.....	15-110
15-15-4-10 ゲート操作台工.....	15-110
15-15-4-11 水叩（エプロン）工.....	15-110
15-15-4-12 洪水吐工.....	15-110
15-15-4-13 土砂吐工.....	15-110

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-15-4-14 取付擁壁工.....	15-110
<b>第5節 固定堰本体工 .....</b>	<b>15-110</b>
15-15-5-1 作業土工.....	15-110
15-15-5-2 既製杭工.....	15-110
15-15-5-3 場所打杭工.....	15-110
15-15-5-4 オープンケーソン基礎工.....	15-110
15-15-5-5 ニューマチックケーソン基礎工.....	15-110
15-15-5-6 止水矢板工.....	15-111
15-15-5-7 堰体工.....	15-111
15-15-5-8 水叩（エプロン）工.....	15-111
15-15-5-9 取付擁壁工.....	15-111
<b>第6節 護床工.....</b>	<b>15-111</b>
15-15-6-1 作業土工.....	15-111
15-15-6-2 根固めブロック工.....	15-111
15-15-6-3 間詰工.....	15-111
15-15-6-4 沈床工.....	15-111
15-15-6-5 捨石工.....	15-111
15-15-6-6 かご工.....	15-111
<b>第7節 魚道工.....</b>	<b>15-111</b>
15-15-7-1 作業土工.....	15-111
15-15-7-2 魚道本体工.....	15-111
<b>第8節 管理橋下部工 .....</b>	<b>15-112</b>
15-15-8-1 管理橋下部工.....	15-112
<b>第9節 管理橋上部工 .....</b>	<b>15-112</b>
15-15-9-1 一般事項.....	15-112
15-15-9-2 プレテンション桁購入工.....	15-112
15-15-9-3 ポストテンションT（I）桁製作工.....	15-113
15-15-9-4 プレキャストブロック桁購入工.....	15-114
15-15-9-5 プレキャストブロック桁組立工.....	15-114
15-15-9-6 PCホロースラブ製作工.....	15-115
15-15-9-7 PC箱桁製作工.....	15-115
15-15-9-8 クレーン架設工.....	15-115
15-15-9-9 架設桁架設工.....	15-115
15-15-9-10 架設支保工（固定）.....	15-116
15-15-9-11 床版・横組工.....	15-116
15-15-9-12 支承工.....	15-116
<b>第16章 機場下部工事.....</b>	<b>15-117</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-117</b>
15-16-1-1 適用.....	15-117
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-117</b>

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-16-2-1	適用すべき諸基準	15-117
15-16-2-2	一般事項	15-117
<b>第3節</b>	<b>土工</b>	<b>15-117</b>
15-16-3-1	掘削工	15-117
15-16-3-2	盛土工	15-118
15-16-3-3	整形仕上げ工	15-118
15-16-3-4	作業残土処理工	15-118
<b>第4節</b>	<b>機場本体工</b>	<b>15-118</b>
15-16-4-1	作業土工	15-118
15-16-4-2	既製杭工	15-118
15-16-4-3	場所打杭工	15-118
15-16-4-4	矢板工	15-118
15-16-4-5	本体工	15-118
15-16-4-6	燃料貯油槽工	15-118
<b>第5節</b>	<b>遊水池工</b>	<b>15-119</b>
15-16-5-1	作業土工	15-119
15-16-5-2	既製杭工	15-119
15-16-5-3	場所打杭工	15-119
15-16-5-4	矢板工	15-119
15-16-5-5	側壁工	15-119
15-16-5-6	コンクリート床板工	15-119
15-16-5-7	現場打水路工	15-119
<b>第17章</b>	<b>地すべり防止工事</b>	<b>15-120</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-120</b>
15-17-1-1	適用	15-120
<b>第2節</b>	<b>一般事項</b>	<b>15-120</b>
15-17-2-1	適用すべき諸基準	15-120
15-17-2-2	一般事項	15-120
<b>第3節</b>	<b>土工</b>	<b>15-120</b>
15-17-3-1	掘削工	15-120
15-17-3-2	盛土工	15-120
15-17-3-3	整形仕上げ工	15-120
15-17-3-4	作業残土処理工	15-120
<b>第4節</b>	<b>構造物撤去工</b>	<b>15-121</b>
15-17-4-1	構造物取壊し工	15-121
<b>第5節</b>	<b>法面工</b>	<b>15-121</b>
15-17-5-1	植生工	15-121
15-17-5-2	吹付工	15-121
<b>第6節</b>	<b>水抜きポーリング工</b>	<b>15-121</b>
15-17-6-1	水抜きポーリング工	15-121

15-17-6-2	面壁工	15-121
<b>第7節 集水井設置工</b> .....15-121		
15-17-7-1	作業土工	15-121
15-17-7-2	集水井工	15-121
15-17-7-3	集水ボーリング工	15-122
15-17-7-4	排水ボーリング工	15-122
<b>第8節 抑止杭工</b> .....15-122		
15-17-8-1	作業土工	15-122
15-17-8-2	抑止杭工	15-122
<b>第9節 水路工</b> .....15-123		
15-17-9-1	承水路工	15-123
15-17-9-2	排水路工	15-123
<b>第10節 暗渠工</b> .....15-123		
15-17-10-1	明暗渠工	15-123
15-17-10-2	暗渠工	15-124
<b>第11節 排土盛土工</b> .....15-124		
15-17-11-1	掘削工	15-124
15-17-11-2	盛土工	15-124
15-17-11-3	整形仕上げ工	15-124
15-17-11-4	植生工	15-124
15-17-11-5	吹付工	15-124
<b>第12節 アンカー工</b> .....15-124		
15-17-12-1	アンカー工	15-124
15-17-12-2	受圧版	15-124
15-17-12-3	プレキャスト受圧板	15-124
<b>第13節 耕地復旧工</b> .....15-125		
15-17-13-1	水田復旧工	15-125
15-17-13-2	畑地復旧工	15-125
<b>第14節 道路復旧工</b> .....15-125		
15-17-14-1	路体盛土工	15-125
15-17-14-2	路床盛土工	15-125
15-17-14-3	舗装準備工	15-125
15-17-14-4	アスファルト舗装工	15-125
15-17-14-5	コンクリート舗装工	15-125
15-17-14-6	道路用側溝工	15-125
15-17-14-7	安全施設工	15-125
15-17-14-8	区画線工	15-125
15-17-14-9	縁石工	15-125
<b>第15節 水路復旧工</b> .....15-125		
15-17-15-1	土水路工	15-125

15-17-15-2 プレキャスト水路工.....	15-125
<b>第18章 PCタンク工事.....</b>	<b>15-126</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-126</b>
15-18-1-1 適用.....	15-126
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-126</b>
15-18-2-1 適用すべき諸基準.....	15-126
15-18-2-2 一般事項.....	15-126
<b>第3節 土工.....</b>	<b>15-126</b>
15-18-3-1 作業土工.....	15-126
15-18-3-2 作業残土処理工.....	15-126
<b>第4節 床版工.....</b>	<b>15-126</b>
15-18-4-1 床版工.....	15-126
<b>第5節 側壁工.....</b>	<b>15-127</b>
15-18-5-1 側壁工.....	15-127
<b>第6節 PC工.....</b>	<b>15-127</b>
15-18-6-1 縦締工.....	15-127
15-18-6-2 横締工.....	15-127
<b>第7節 歩廊工.....</b>	<b>15-127</b>
15-18-7-1 歩廊工.....	15-127
<b>第8節 屋根工.....</b>	<b>15-127</b>
15-18-8-1 屋根工.....	15-127
<b>第9節 付帯設備工.....</b>	<b>15-127</b>
15-18-9-1 付帯設備工.....	15-127
<b>第10節 管体工.....</b>	<b>15-128</b>
15-18-10-1 管体工.....	15-128
15-18-10-2 弁設置工.....	15-128
<b>第11節 舗装工.....</b>	<b>15-128</b>
15-18-11-1 舗装準備工.....	15-128
15-18-11-2 アスファルト舗装工.....	15-128
<b>第19章 ため池改修工事.....</b>	<b>15-129</b>
<b>第1節 適用.....</b>	<b>15-129</b>
15-19-1-1 適用.....	15-129
<b>第2節 一般事項.....</b>	<b>15-129</b>
15-19-2-1 適用すべき諸基準.....	15-129
15-19-2-2 一般事項.....	15-129
15-19-2-3 定義.....	15-129
<b>第3節 堤体工.....</b>	<b>15-130</b>
15-19-3-1 雑物除去工.....	15-130
15-19-3-2 表土剥ぎ工.....	15-130
15-19-3-3 掘削工.....	15-130

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-19-3-4	盛土工	15-130
15-19-3-5	作業土工	15-130
15-19-3-6	作業残土処理工	15-130
15-19-3-7	整形仕上げ工	15-130
15-19-3-8	掘削土の流用工	15-130
15-19-3-9	掘削土の搬出工	15-130
15-19-3-10	堤体盛立工	15-131
15-19-3-11	裏法フィルター工	15-132
15-19-3-12	腰ブロック工	15-132
15-19-3-13	ドレーン工	15-132
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>15-132</b>
15-19-4-1	浅層改良工	15-132
15-19-4-2	深層改良工	15-133
<b>第5節</b>	<b>洪水吐工</b>	<b>15-133</b>
15-19-5-1	洪水吐工	15-133
<b>第6節</b>	<b>取水施設工</b>	<b>15-134</b>
15-19-6-1	取水施設工	15-134
15-19-6-2	ゲート及びバルブ製作工	15-134
15-19-6-3	取水ゲート工	15-134
15-19-6-4	土砂吐ゲート工	15-135
<b>第7節</b>	<b>浚渫工</b>	<b>15-135</b>
15-19-7-1	土質改良工	15-135
<b>第20章</b>	<b>推進工事</b>	<b>15-136</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>15-136</b>
15-20-1-1	適用	15-136
<b>第2節</b>	<b>一般事項</b>	<b>15-136</b>
15-20-2-1	適用すべき諸基準	15-136
15-20-2-2	一般事項	15-136
<b>第3節</b>	<b>土工</b>	<b>15-136</b>
15-20-3-1	掘削工	15-136
15-20-3-2	盛土工	15-136
15-20-3-3	作業残土処理工	15-136
<b>第4節</b>	<b>推進工</b>	<b>15-136</b>
15-20-4-1	立坑工	15-136
15-20-4-2	推進機	15-136
15-20-4-3	推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法）	15-137
15-20-4-4	推進作業（開放型：刃口推進工法）	15-138
15-20-4-5	滑材及び裏込め注入	15-138
15-20-4-6	立坑内管布設工	15-138
<b>第5節</b>	<b>仮設工</b>	<b>15-138</b>

## 第15編 農業農村整備編 目次

15-20-5-1	通信・換気設備工.....	15-138
15-20-5-2	送排泥設備工.....	15-139
15-20-5-3	泥水処理設備工.....	15-139
15-20-5-4	注入設備工.....	15-139
15-20-5-5	補助地盤改良工.....	15-139

<b>第16編 水道編</b> .....	<b>16-1</b>
<b>第1章 総則</b> .....	<b>16-1</b>
<b>第1節 総則</b> .....	<b>16-1</b>
16-1-1-1 適用範囲 .....	16-1
16-1-1-2 諸法令の遵守 .....	16-1
16-1-1-3 適用すべき諸基準 .....	16-1
<b>第2節 材料</b> .....	<b>16-1</b>
16-1-2-1 工事材料の品質 .....	16-1
<b>第2章 管布設工事</b> .....	<b>16-3</b>
<b>第1節 通則</b> .....	<b>16-3</b>
16-2-1-1 配管技能者 .....	16-3
16-2-1-2 溶接工 .....	16-3
<b>第2節 施工一般</b> .....	<b>16-3</b>
16-2-2-1 工事中の安全確保 .....	16-3
16-2-2-2 掘削工 .....	16-5
16-2-2-3 土留工 .....	16-5
16-2-2-4 水替工 .....	16-6
16-2-2-5 発生土処理 .....	16-7
16-2-2-6 路面覆工 .....	16-7
16-2-2-7 埋戻し .....	16-7
16-2-2-8 路面復旧 .....	16-9
16-2-2-9 管弁類の保管および取り扱い .....	16-9
16-2-2-10 管弁類の清掃 .....	16-9
16-2-2-11 管弁類の据付 .....	16-9
16-2-2-12 管弁類の防護 .....	16-10
16-2-2-13 伏越工 .....	16-10
16-2-2-14 水管橋架設工 .....	16-11
16-2-2-15 明示テープ .....	16-11
16-2-2-16 埋設表示シート .....	16-13
16-2-2-17 マーカーピン .....	16-13
16-2-2-18 ポリエチレンスリーブの施工 .....	16-13
16-2-2-19 水圧試験 .....	16-14
16-2-2-20 通水準備工 .....	16-15
<b>第3節 鋳鉄管工事</b> .....	<b>16-15</b>
16-2-3-1 鋳鉄管の取り扱い .....	16-15
16-2-3-2 メカニカル継手の接合 .....	16-16
16-2-3-3 フランジ継手の接合 .....	16-18
16-2-3-4 鋳鉄管の切断 .....	16-18
<b>第4節 鋼管工事</b> .....	<b>16-19</b>



## 第16編 水道編 目次

16-2-4-1	鋼管の取り扱い	16-19
16-2-4-2	継手溶接	16-19
16-2-4-3	現場塗覆装	16-20
16-2-4-4	フランジ継手の接合	16-20
16-2-4-5	鋼管の切断	16-20
16-2-5-6	検査	16-20
<b>第5節</b>	<b>推進工事</b>	<b>16-21</b>
16-2-5-1	推進工事	16-21
<b>第6節</b>	<b>立坑工</b>	<b>16-21</b>
16-2-6-1	立坑工	16-21
<b>第7節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>16-21</b>
16-2-7-1	地盤改良工	16-21
<b>第8節</b>	<b>弁類工事</b>	<b>16-21</b>
16-2-8-1	弁類の取り扱い	16-21
16-2-8-2	弁類の据付	16-21
16-2-8-3	弁室の築造	16-22
<b>第9節</b>	<b>検査</b>	<b>16-22</b>
16-2-9-1	監督職員による検査（確認を含む）および立会等	16-22
16-2-9-2	工事検査	16-23
<b>第3章</b>	<b>浄水場およびポンプ場工事</b>	<b>16-24</b>
<b>第1節</b>	<b>施工一般</b>	<b>16-24</b>
16-3-1-1	共通事項	16-24
<b>第2節</b>	<b>池構造物</b>	<b>16-24</b>
16-3-2-1	適用範囲	16-24
16-3-2-2	コンクリート構造物	16-24
16-3-2-3	構造物を貫通する管の取付	16-24
<b>第3節</b>	<b>防水工事</b>	<b>16-25</b>
16-3-3-1	一般	16-25
16-3-3-2	防水モルタル工	16-25
16-3-3-3	エポキシ系樹脂防水工	16-25
16-3-3-4	合成ゴムシート防水工	16-26
16-3-3-5	FRP防水工	16-26
<b>第4節</b>	<b>場内整備工事</b>	<b>16-27</b>
16-3-4-1	植栽工	16-27
16-3-4-2	排水工事	16-27
16-3-4-3	舗装工	16-27
16-3-4-4	砂利敷工	16-27
<b>第5節</b>	<b>付属工事</b>	<b>16-28</b>
16-3-5-1	制水扉	16-28
16-3-5-2	角落設置工	16-28

16-3-5-3 整流孔取付工 .....	16-28
<b>第4章 機械電気設備工事 .....</b>	<b>16-29</b>
<b>第1節 通則 .....</b>	<b>16-29</b>
16-4-1-1 適用 .....	16-29
16-4-1-2 法令、規格および基準の適用 .....	16-29
16-4-1-3 提出図書 .....	16-29
16-4-1-4 機器および材料 .....	16-30
16-4-1-5 保安および衛生管理 .....	16-30
16-4-1-6 軽微な変更 .....	16-30
16-4-1-7 既設物調査等 .....	16-30
16-4-1-8 工具・予備品等 .....	16-31
16-4-1-9 試運転調整 .....	16-31
16-4-1-10 検査および試験 .....	16-31
16-4-1-11 技術指導 .....	16-31
16-4-1-12 完成図書 .....	16-31
<b>第2節 機械設備 .....</b>	<b>16-32</b>
16-4-2-1 製作 .....	16-32
16-4-2-2 基礎および据付 .....	16-32
16-4-2-3 配管・弁類 .....	16-32
16-4-2-4 支持金具等 .....	16-33
16-4-2-5 塗装 .....	16-33
<b>第3節 電気設備 .....</b>	<b>16-33</b>
16-4-3-1 一般事項 .....	16-33
16-4-3-2 塗装 .....	16-34
16-4-3-3 構造 .....	16-35
16-4-3-4 付属品 .....	16-37
16-4-3-5 据付工事 .....	16-37
16-4-3-6 構造等 .....	16-38
16-4-3-7 付属品 .....	16-38
16-4-3-8 据付工事 .....	16-38
16-4-3-9 構造 .....	16-38
16-4-3-10 電線 .....	16-39
16-4-3-11 接地 .....	16-39
16-4-3-12 表示 .....	16-40
16-4-3-13 付属品 .....	16-40
16-4-3-14 据付工事 .....	16-40
16-4-3-15 構造 .....	16-40
16-4-3-16 付属品 .....	16-41
16-4-3-17 据付工事 .....	16-41
16-4-3-18 電源 .....	16-41

## 第16編 水道編 目次

16-4-3-19	統一記号 .....	16-41
16-4-3-20	使用場所 .....	16-41
16-4-3-21	安全装置 .....	16-41
16-4-3-22	配線 .....	16-41
16-4-3-23	避雷器 .....	16-41
16-4-3-24	外部機能との接続 .....	16-41
16-4-3-25	据付工事 .....	16-41
16-4-3-26	ケーブルラック工事 .....	16-42
16-4-3-27	ケーブルピット工事 .....	16-42
16-4-3-28	端末処理 .....	16-42
16-4-3-29	ケーブルの機器接続 .....	16-43
16-4-3-30	電路とその他のものとの離隔 .....	16-43
16-4-3-31	防火区画貫通工 .....	16-43
16-4-3-32	伸縮性 .....	16-43

第17編 機械電気設備編 目次

第17編 機械電気設備編 .....	1
第1章 総 則 .....	1
第1節 通 則 .....	1
17-1-1-1 機械設備工事 .....	1
17-1-1-2 電気設備工事 .....	2