

(仮称) 滋賀県立琵琶湖博物館 ビワコオオナマズ水槽および

コアユ水槽新設 展示設計業務

内 訳 設 計 書

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(仮称)滋賀県立琵琶湖博物館	ビワコオオナマズ水槽およびコアユ水槽新設			展示設計業務		
I	本 工 事	税込	1.0	式			
II	展 示 工 事	税込	1.0	式			
	(総 合 計)		1.0	式			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	本 工 事	税込					
A	建 築 工 事		1.0	式			
B	電 気 設 備 工 事		1.0	式			
C	機 械 設 備 工 事		1.0	式			
	(直 接 工 事 費 計)		1.0	式			
D	共 通 仮 設 費		1.0	式			
E	現 場 管 理 費		1.0	式			
F	一 般 管 理 費 等		1.0	式			
	(共 通 費 計)		1.0	式			
	(合 計)		1.0	式			
G	消 費 税 相 当 額	10%	1.0	式			
	(総 合 計)		1.0	式			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	展 示 工 事						
A	展示工事						
	(直接工事費 計)	1、～3、	1.0	式			
B	共 通 仮 設 費	直接工事費 × 1.5%	1.0	式			
C	現 場 管 理 費	(直接工事費 + 共通仮設費) × 10%	1.0	式			
D	一 般 管 理 費 等	(直接工事費 + 共通仮設費 + 現場諸経費) × 9%	1.0	式			
	(共 通 費 計)		1.0	式			
	(合 計)		1.0	式			
	改 め	千円切り	1.0	式			
4	その他2	経費、運搬費込み	1.0	式			
	(総 合 計)		1.0	式			
	改 め	千円切り	1.0	式			
E	消 費 税 相 当 額	10%	1.0	式			
	(総 合 計)		1.0	式			

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事						
1	オオナマズ水槽		1.0	式			
2	コアユ水槽		1.0	式			
3	その他1		1.00	式			
					計1		
4	その他2		1.00	式	計2		

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	ビワコオオナマズ水槽						
1-1、	造作工事						
	各種既存パネル 再設置	撤去工事前回収、新装時再設置 写真パネル/ホワイトボード/解説パネル	1.00	組			
	可変式解説パネル 新規制作	750×750st焼付塗装+木工ベース	2.00	枚			
					小計		
1-2、	造形工事						
	水槽内擬岩工事						
	擬岩造形	FRP製擬岩 t≒4.0 エイジング塗装・クリアー塗装	41.00	m ²			
	砂利敷き		2.50	m ²			館にて行う
	間仕切用ネット及び取付部材	漁網既製品加工(黒)取付取合FRP部材t≒4.0	1.00	組			
	工場仮組費	造形労務(特殊技能)	21.00	人工			
					小計		
1-3、	サイン・グラフィック工事						
1-G1	水平線グラフィック(コーナータイトル)	3481×3200ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個+水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			
	描画制作	壁面下部 造形労務(特殊技能)	19.00	人工			
1-G1	タイトル文字(湖底/浅瀬)	t5アクリル切文字 和文:文字H100・8文字程度CS切文字 (ダイナカルDC1001) 英文:文字H40・34文字程度として	2.00	箇所			
1-G2	水平線グラフィック:オオナマズ編(湖底)	11712×2400ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個+水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			
1-G3	タイトル文字(ナマズ研究室)	t5アクリル切文字 和文:文字H100・24文字程度として CS切文字(ダイナカルDC1001) 英文:文字H40・34文字程度	1.00	組			
1-G4	ビワコオオナマズの解説	750角 造作パネルに塩ビタック巻き込み貼り	1.00	枚			
1-G5	ビワコオオナマズの解説	750角 造作パネルに塩ビタック巻き込み貼り	1.00	枚			
1-G6	魚銘板	148×140 t2アクリルに塩ビタック裏貼り	1.00	箇所			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-G7	水平線グラフィック:オオナマス編(浅瀬-1)	1775×3200ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個・水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			
	描画制作	壁面下部 造形労務(特殊技能)	19.00	人工			
1-G7	タイトル文字	t5アクリル切文字 和文・文字H100・8文字程度W1200×H1000×1個 水平ラインは2mごとに分割(t5切文字(ダイナカルDC1001) 英文文字H40・34 文字程度として	1.00	組			
1-G8	水平線グラフィック:オオナマス編(浅瀬-2)	9442×2230ダイナカルDC1001型抜き貼りW1200×H1000 ×1個・水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			
	描画制作	壁面下部 造形労務(特殊技能)	19.00	人工			
1-G9	魚銘板	148×140 t2アクリルに塩ビタック裏貼り	3.00	箇所			
1-G10	水平線グラフィック:オオナマス編(浅瀬-3)	3481×3200ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個・水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			
	描画制作	壁面下部 造形労務(特殊技能)	19.00	人工			
1-G11	水平線グラフィック:オオナマス編(浅瀬-4)	1885×3200ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個・水平ラインは2mごとに分割	4.00	枚			
1-G12	日本固有のナマス(4種)にさわってみよう	150角 t3アルポリ+塩ビタック巻き込み貼り	1.00	枚			
					小計		
1-4	映像音響工事						
	既存21.5インチモニター再設置		1.00	組			
					小計		
2、	コアユ水槽						
2-1	造作工事						
	壁面工事	壁面LGS下地組 CH205065型 @455	4.10	m ²			
	壁面ボード貼り	GB-R 12.5 単貼り	4.10	m ²			
	上記笠木	木工作ラッカー塗装仕上げ	2.00	m			
	支柱及び支柱カバー用壁面下地	鉄骨柱2本+ベニヤ設定	1.00	組			
	描画制作	造形労務(特殊技能)	3.00	人工			
	上記ソフト巾木		2.00	m			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	上記搬入費		5.00	人工			
	床工事	点字紙 別途					
	出力カーペット	500角総柄 別注CJタイルカート ピールアップボンド共	112.00	枚			
	上記搬入費		5.00	人工			
	可変解説パネル 制作	750×750	1.00	枚			
	エリ漁の仕掛けカバー 金物組	W1880×H2050×D200 50角STパイプ組 焼付塗装仕上	1.00	組			
	エリ漁の仕掛けカバー	≒W900×H2000ポリカーボネートφ100開口、各パネル3箇所 想定t5設定	2.00	組			
	上記搬入費		5.00	人工			
					小計		
2-2	造形工事						
	エリ漁の仕掛け						
	エリ漁の仕掛け(網及び支柱)						支給品
	上記取付及び取付金具共	造形労務(特殊技能)	22.00	人工			
					小計		
2-3	サイン・グラフィック工事						
2-G1	琵琶湖のコアユ	1930×1000 既存行灯アクリルに塩ビフィルムt3乳半アクリル	1.00	枚			
2-G2	エリ漁の背景	6747×1250壁面にベイントフィルム出力貼り	1.00	枚			
2-G3	魚銘板	148×140t2アクリルに塩ビタック裏貼り	1.00	箇所			
2-G4	エリ漁切り出しグラフィック	データ支給・版下作成、角型1000×2000ホロー 人型600×1500×2t10アクリル切り出し塩ビタック	1.00	組			
2-G5	エリ漁床面演出	タイルカーペットLJ出力(版下のみ)	1.00	種			
2-G6	タイトル文字	t5アクリル切文字 和文:文字H100・8文字程度W1200× H1000×1個・水平ラインは2mごとに分割	1.00	組			
2-G7	水平線グラフィック:コアユ編-2	3300×3000ダイナカルDC1001型抜き貼り W1200×H1000×1個・水平ラインは2mごとに分割	1.00	枚			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-G7	タイトル文字	t5アクリル切文字 和文:文字H100・8文字程度GS切文字 (ダイナカルDC1001) 英文:文字H40・34文字程度として	1.00	組			
	ホワイトボード	750角 t14ホワイトボードパネル+WH-200	1.00	枚			
2-G8	コアユ漁解説パネル	750角マグネットシートに塩ビタック貼り 版下のみ	1.00	枚			
2-G9	エリ漁模型キャプション-大	148 × 140 t2アクリルに塩ビタック裏貼り	1.00	箇所			
2-G10	エリ漁模型キャプション-小	60 × 15 t2アクリルに塩ビタック裏貼り	5.00	箇所			
2-G9	触れるエリ漁具	148 × 140 t2アクリルに塩ビタック裏貼り	1.00	箇所			
3-G1	乗らない・上がらないください/撮影禁止	50角 t3アクリルに塩ビタック表貼り	10.00	箇所			
					小計		
3、	その他1						
3-1	サイン工事						
	仮設時告知サイン	A1サイズインクジェット出力CPボード貼り	4.00	枚			
					小計		
4、	その他2	全て運搬費、経費込み					
4-1	造作						
	ナマズハンズオン什器	W1450 × D630 × H610(楕円形状) 木工作化粧板及びシート貼仕上	1.00	台			
	ペンチ (ロビースツール 凸R付)	W1400 × D680 × SH400 カラットM同等品以上	2.00	台			
	エリ漁模型什器	1000 × 550 × 900(アクリルカバー含) 木工作化粧板及びシート貼仕上	1.00	台			
					小計		
4-2	造形制作						
	ナマズハンズオン(頭部 × 4)	原形3Dデータ制作、3Dプリント、シリコン型取り FEP成型、彩色	4.00	種			
					小計		