金抜設計書

番号	名称	適用	数　量	単位	単　価	金　額	備考
	伊吹高校キュービクル機器更新業務設計書						
	金		円也				
	(税込額		円也)				
1	第１柱　高圧気中開閉器更新業務						
	高圧気中開閉器　７．２Ｋ　２００Ａ 方向性 本体ステンレス製 ＳＯＧステンレス 戸上製　ＶＴ／ＬＡ内蔵	KLT-PSA-D2N11LT	1	台			
	銅管圧縮端子	80	3	個			
	銅管圧縮端子	38	3	個			
	プラスチックカバー		3	個			
	ステンレスボルトナット		3	個			
	エスロンロープ	2本	1	組			
	消耗品		1	式			
	機器更新工事		1	式			
	高所作業車		1	車			
	４ｔユニック車		1	車			
	諸経費		1	式			
2	キュービクル内　高圧機器更新業務						
	一級漏電火災警報器	AGD-NY	2	台			
	零相変流器ＺＣＴ	OTG-LA30	2	台			
	動力トランス　１００ＫＶＡ	RA-3R	1	台			
	消耗品		1	式			
	機器更新工事		1	式			
	１３ｔラフター		1	車			
	諸経費		1	式			
	合計						