



インナーコンセント参考姿図

$$\frac{1}{5}$$
[illegible]

海工			
竣工			
监理			
施工			

滋賀県土木部建築課					
課長 課長補佐		課 員		担当	
					

日建設計

(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事

73-44

電灯分電盤リスト


NO. 0 - 910257 - B

インターホン設備系統図

1. 図中特記なき配線サイズは下記による。

	AE1.2-2C	(PF16)
	AE1.2-2Cx2	(PF16)
	AE1.2-2Cx3	(PF22)

$\frac{3}{-}$	CPEV1.2- 3Pr (PF22)
$\frac{5}{-}$	CPEV1.2- 5Pr
$\frac{10}{-}$	CPEV1.2-10Pr
$\frac{20}{-}$	CPEV1.2-20Pr




身障者便所警報設備系統図

1. 図中特記なき配線サイズは下記による。

—//—	AE0,9-2C (PF16)
—/—	AE0,9-4C (PF16)
—5—	CPEV0,9-5Pr
—10—	CPEV0,9-10Pr

2. 図中凡例は、下記による。

 4^L (実装3^L, 予備1^L)
 8^L (実装7^L, 予備1^L)



督工			
竣工			
监理			
施工			

滋賀県土木部建築課

課長	課長補佐	課員	担当者
----	------	----	-----

日建設計


(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事

電

73-50


インターホン設備・身障者便所警報設備系統図

00. 0 - 910257 - B



特記1. 図中特記なき配管・配線は各設備系統図参照の事。
2. 図中電話受口（モジュージャック）の凡例は下記による。
①P : 受口x1ヶ（公衆電話用）
②P : 受口x1ヶ（一般電話又は情報用）
③SD : 受口x3ヶ（内2ヶ情報用）
3. 図中凡例は下記による。
④SP : 展示用スピーカー（展示工事）
⑤AV : 展示用A/V設備（展示工事）
⑥PC : 展示用パソコン（展示工事）

施工			
竣工			
監理			
施工			





竣工				
竣工				
竣工				
竣工				

滋賀県土木部建築課			
課長	課長補佐	課員	担当者
田中	田中	田中	田中

日建設計	
93.3.31	

(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事	73-54
弱電 1F平面図-2	NO. 0-910257-B




滋賀県土木部建築課					
課長 課長補佐		課員		担当者	
					

(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事

73-56

弱電 2F平面図-1

№.	01 - 910257 - B
----	-----------------



磨工			
竣工			
監理			
施工			

滋賀県土木部建築課					
課長 課長補佐		課 員			担当者
					


日建設計


(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事

73-57

弱電 2F平面図-2

NO. 0 - 910257 - B





No	機 器 名 称	数	機 器 仕 様 ・ そ の 他	備 考
1	コントロールワゴン	1式	① VTR VHS/S-VHS 録画、再生用、業務用、NTSC、PAL、SECAM対応×1 ② レーザーディスク 方式 光学レーザー式 LD/CDV/CD可能 ×1 ③ カセットデッキ トラック 4トラック2チャンネル 録音、再生用 ×1 ④ 背面カメラ 撮像素子 3板式CCD リモートコントロール付 ×1 ⑤ その他 8"カラーモニター、トークバックマイク、タッチパネルディスプレイ、CPU本体 キーボード、電源制御部、接続コネクタ部(外部AV入力付)、収納卓(木製)移動式、接続ケーブル	
2	音響及映像機器収納架	1式	SPC製収納架3台に収納。サイズW570×H2,050×D710 一部AMP架にはファン組込。 (AV系) ① Bチューナー 周波数帯域 B5チャンネル ×1 ② TVチューナー 周波数帯域 VHF, UHFチャンネル ×1 ③ レーザーディスク ワゴン組込分と同じ ×1 ④ VTR ワゴン組込分と同じ ×1 ⑤ 8m/mビデオ 方式 ステレオ ハイエイト方式 ×1 ⑥ AVマトリックススイッチャー 10入力8出力マトリックススイッチャー(リモコン)×1 ⑦ その他 11"カラーモニター×1, ビデオ分配器×1, RF分配器×1, 電源制御部×1, 端子部×1 (音声系) ① AMP 100W+100W×2, 50W+50W×1, 60W×1, 120W×1, 60W×1 (ループアンテナ用, 箱聴器対応) ② GEQ 31,5Hz~20kHz 1/3OCT 29ポイント ×4 ③ ワイヤレス受信機 800MHz帯 4CH ダイバシティ方式 ×1 ④ カセットデッキ ワゴン組込分と同じ ×1 ⑤ その他 混合分配器×1, 入力パッチ部×1, モニターSP×1, 出力SW×1, コネクター部×1 電源制御部×1, 端子部×1 (HDS系) HD VTR×1 W-VHS-VTR×1 HDSスイッチャー(ミューズデコード共)×1 20"HDモニター×1 (リモコン) RGB SW×1 RGB分配器×1 電源制御部×1 端子部×1 (コントロール系) 制御部~タッチパネル制御部、AV機器リモコン制御部、VCAミキシング制御部を含む。 (その他) 同時通訳制御部×1 同時通訳器兼無線送信機(2CH用)×1	
3	ビデオプロジェクター	1式	200" 床置き(架台共) 光出力1500ルーメン以上 入力: コンポジット信号, HDTV, RGB アスペクト比: 4:3, 16:9 光源: 1500Wキセノンランプ	
4	16m/m映写機	1式	ケノン550Wランプ用 パワーズームレンズ付 映写合付 消費電力1.25kVA リモコン可	
5	スライド映写機	2式	ケノン550Wランプ用 パワーズームレンズ付 映写合付 消費電力1.4kVA リモコン可	
6	オーバーヘッドプロジェクタ	1式	650Wハロゲンランプ パワーズームレンズ付 約600時間使用可 映写合付	
7	メインスピーカ	2台	2ウェイバスレフタイプ 移動型 許容入力100W F特性50Hz~20kHz	
8	ステージフロントスピーカ	2台	10cmフルレンジスピーカ 各2台ずつ組込 木製ボックス組込 マッチングトランス組込 10W	
9	モニタスピーカ	2台	3ウェイ 許容入力60W F特性50Hz~20kHz 壁付	
10	シーリングスピーカ	9台	天井埋込 2ウェイバスレフタイプ 許容入力15W F特性65Hz~20kHz	
11	ワイヤレスアンテナ	2台	受信方式 800MHz ダイバシティ方式	
12	コンセント関係	1式	① 上手袖ワゴン卓接続盤×1 ② フロアスピーカコンセント(2ヶ用)×1 ③ フロアマイクコンセント(2ヶ用)×1 ④ 壁マイクコンセント×2 ⑤ 壁スピーカコンセント(2ヶ用)×2 ⑥ トーキーコンセント(16mmスライド用)×1 ⑦ 通訳操作器接続盤×2 ⑧ ビデオプロジェクター用×1	
13	ミキサー卓	1式	16インプット4グループ2マスタースクローストック -70dB以下(1kHz)載せ合付 カバー付	
14	ワイヤレスマイクロホン	1式	ハンドタイプ, タイピンタイプ各2台 計4台 800MHz	
15	ダイナミックマイクロホン	1式	Aタイプ 2台 Bタイプ 2台 単一指向性	
16	コンデンサーマイクロホン	2台	単一指向性 フレキシブルロングタイプ	
17	マイクスタンド	1式	卓上型 H223~376mm 2台 床型 H860~1,500mm 2台 ブーム型 2台	
18	エアモニ用マイクロホン	1式	バックエレクトレットコンデンサ形 取付金具及プレート付 ホール後方取付	
19	映写スクリーン	1式	電動昇降式 電動モーター部付 (57号図 ホール吊物設備に含む)	
20	OHP用スクリーン	1式	可搬型 3脚スタンド付 サイズH1,800×W1,800手動式 収納ケース付	
21	電動用機構制御盤	1式	映写スクリーンの昇降, 暗幕の開閉の制御用, SPC製盤取付	
22	同上用昇降スイッチ	2台	上手袖用と映写室用の2台, 昇・降・停のノンロックスイッチ(内照式) (57号図 簡易台座製作室内組込可とする)	
23	パソコン卓*	1式	構成は① CPU本体×1 ② CRT×1 ③ キーボード×1 ④ RGBインターフェイス×1 ⑤ 接続パネル×1 ⑥ 接続ケーブル×1 ⑦ キャスター×1	*将来用別途とする
24	通訳操作器	2台	卓上型 2CH用切換 ヘッドフォン×2付, 卓上スタンド付マイク×2付, 接続ケーブル付	
25	ハネ返りスピーカ	2台	フロアタイプ 2ウェイバスレフタイプ 許容入力150W F特性80Hz~18kHz	
26	インターホン	3台	映写室と上手袖と下手袖連絡用 相互式 電源部付	
27	付属品, 予備品	1式	機器間接続ケーブル×1式, マイクケーブル(10m)×2, スピーカケーブル(5m, 10m)各2 市販ソフト(カセット, CD, レーザー, VTR)各1ヶ, 電池×20, パッチケーブル(50cm, 50cm)各5ヶ 備品収納ロッカー×1, ミキサー用椅子×1, ヘッドフォン×1, メガフォン×1, 保守用ラジオ工具×1 録音用VTR カセット(60分)各5ヶ	

船工	·	·	·	·	
竣工	·	·	·	·	
監理		·	·	·	
施工		·	·	·	

滋賀県土木部建築課			日建設計		(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事		電 73-61	
課長	課長補佐	課員	担当者					
								
93.3.31								
					ホールAV設備系統図・機器リスト		No. 0 - 910257 - B	

01

システム概要・機器仕様・凡例

自動火災報知・ガス漏れ警報・防排烟制御工事凡例			
記号	名称	備	考
	複合防災盤	GR型	
	総合盤	○	組込(箱体は衛生工事)
	誘導灯用信号装置		(誘導灯工事)
	総合盤	⑥○⑥	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	⑥○⑥	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○⑥	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○⑥	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○⑥	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	○	組込(箱体は衛生工事)
	総合盤	⑥○⑥	組込(箱体は本工事)
⑥	発信機	P型1級	
○	表示灯	AC24v 発光ダイオード式	
⑥	バル	DC24v 150 W/mφ	
⑥	消火栓給動押扣	AC24v 確認灯付 2接点型	
⑤	煙感知器	2種、非審積型、露出型	
⑤	煙感知器	2種、非審積型、埋込型 (⑤)=天井ウラ用	
⑤	煙感知器	2種、非審積型、点検ボックス付	
⑤	煙感知器	2種、3種、非審積型、埋込型	
⑤	煙感知器	2種、3種、非審積型、露出型	
⑤→⑤	光電式分離型感知器	1種(受光部、送光部)	
○	定温スポット感知器	1種・70℃・確認灯付	
○	定温スポット感知器	1種・70℃・防水型、確認灯付	
○	差動スポット感知器	2種、確認灯付	
○	定温スポット感知器	特種・60℃・確認灯付	
----	配管配線	ケーブルラック内配線	
----	配管配線	天井いんべい又はスラブ打込み	
-----	配管配線	床いんべい又はスラブ打込み	
-----	配管配線	地中埋設	
//	配管配線立上げ立下げ		
□	ジョイントボックス		
■	プルボックス		
■	防災用中継器盤	F-ND	
⑥ _{NO}	防火シャッター閉鎖装置	建築工事 DC24V	
⑥ _{NO}	防火戸閉鎖装置	建築工事 DC24V 0.3A以下	
⑥ _{NO}	防煙タレカベ閉鎖装置	建築工事 DC24V 0.3A以下	
⑥	ガス漏れ検知器	DC24V 有電圧出力式 天井付型	
□	ガス中継器	DC24V 有電圧出力式 埋込型	
⑥	ガス漏れ検知器	拡散式、本質安全防爆型	
⑥ _{NO}	ガス指示警報盤	非常電源付	
⑥ _{NO}	排煙口開放装置	空調工事 DC24V 0.3A以下	モーター復旧式
□	フード消火装置	衛生工事	
⑥ _{NO}	防煙ダンパ閉鎖装置	空調工事 DC24V 0.3A以下	モーター復旧式
⑥ _{NO}	警報ブザー	DC24V フリッカー式(防火シャッター用)	
⑥ _{NO}	スプリンクラアラーム弁	衛生工事	
-----	警戒区域線		
⑥ _{NO}	自火報区域番号	⑥:階段 ⑥:エレベータ	
⑥ _{NO}	動作表示番号	連動用感知器用	
△	ガス区域番号		
△	ガス区域番号	工機用	

「註記」

「配線図補足事項」

(1) 幹線において、特記なき電線種類は、耐熱ケーブルを使用する。
(2) 図中サイズ記入なき感知器の配線は、AE1.2(19)とする。
(但し—はAE1.2-2C(19)、—はAE1.2-4C(19)とする。)

(3) 平面図中特記なき配管配線は下記とする。

⑥→

:HP1.2-4C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-6C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-6C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-2C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-2C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-4C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-4C(PF16)

⑥_{NO}→

:HP1.2-5Pr(19)

(4) 消火栓位置表示灯の電源は、消火ポンプユニットよりAC24Vで供給されるものとするが、受渡し方法の詳細は衛生工事側と十分調整すること。
(5) 本工事に使用する総合盤内には各々必要対数の接続端子を設けること。
(6) 総合盤及び中継器盤の二次側配線の内、防排烟設備の開放、閉鎖装置用配管配線は、不燃天井以外の部分及び機械室等の直天井部分においては、耐火仕様又はコンクリート打込み配管とする。
(7) 平面図中の配線で記号→(F)は至る中継器、→(P,B)は至るプルボックスを示す。

「機器・システム機能補足事項」

(1) 地区ベル鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。
(2) 自火報受信機、防排烟運動制御盤及びガス漏れ警報受信機には感知器配線の断線を自動的に検出し、警報を発する機能を設けること。
(3) 自火報受信機には非常放送時に地区ベル鳴動を運動停止する機能を設けること。
(4) 防火戸、防火シャッター、防煙垂れ壁、防煙ダンパは、自火報及び運動感知器の火災信号により運動閉鎖させること。(運動表参照)
(5) 防煙ダンパ運動用感知器の火災信号と連動して当該系統の空調・換気ファンを停止させる。(運動表参照)
(6) 防排烟設備は、運動制御盤から手動による動作を行えること。
(7) 排煙口、開放動作信号によりその系統の排煙ファンを運動運転させること。(運動表参照)
(8) 排煙口、開放動作信号により関連系統の空調・換気ファンを停止させること。(運動表参照)
(9) 本受信機より中央監視盤へ空調機停止信号を送出すること。(マトリクスは本工事)
(10) 本複合防災盤より誘導灯用信号装置へ誘導灯一斉点灯の為の火災一括代表信号(1点)を送出すること。

1.GR型複合受信機

機器仕様

1) 電源

・AC100V 50/60HZ予備電源付

2) 回線数

・火報150^L 防排烟120^L 諸警報110^L ガス30^L

3) デジタル表示部

・アセグメント発光ダイオード(赤色)方式

・表示窓数 - 2窓(火報) 2窓(ガス)

・表示桁数 - フ桁(火報) 5桁(ガス)

4) CRT表示部

・インテカラーCRT

・表示文字 - 漢字、かな文字、英数字

・操作部 - ガイド表示付ファンクションキー

5) 操作部

・ガイド表示付ファンクションキー及びテンキー

表示機能

1) 表示地区窓

・自火報及びガス警報信号をデジタル表示窓に、階、地区、番号にて表示させる。又、表示は各々2地区まで表示可能とし、3地区以上の場合は表示過剰灯を点灯させる。

2) 警報メッセージ表示

・自火報、ガス、防排烟及び、消火警報信号をメッセージ表示部に、階、地区、室名、をメッセージ(漢字、英数字)にて表示させる。

2.CRT装置

機器仕様

・ブラウン管 - 20インチ

・ドット数 - 縦480×横640

・表示色 - 7色(赤・青・緑・黄・シアン・マゼンダ・白)

・表示文字 - 英数字、カナ字、漢字 JIS第1・第2水準

・画面枚数 - 約20 枚

・操作方式 - ライトペン又はマウス

機能仕様

1) 表示画面

・各階平面図をパターン表示させ、その中に防災設備の動作表示をさせる。

・自火報設備は警戒区域の色の变化、その他の防災設備機器は個々にシンボルマークの色の变化にて動作表示をさせる。

・自火報設備の堅穴警戒区域は平面図とは別に建物断面図をパターン表示させその中に階段・E.L.V等の区域動作表示を表示させる。

・画面内で使用するシンボルの凡例一覧表を表示させる。

2) 自動画面選択

・火災発報、ガス漏れ発報、消火警報等の第1報受信で該当する画面を自動的に選択表示させる。

3) 操作

・手動画面選択はライトペン又はマウスによる画面操作にて行えること。

・ライトペン又はマウス操作により防排烟機器の遠隔動作を行えること。

3.防災動力断面グラフィックパネル

機器仕様

・表示パネル - 300H×450W相当 鋼板製

・表示素子 - 発光ダイオード 赤色

・表示方法 - 作動状態点灯



・文字、線 - シルク印刷 2色

機能仕様

・防災設備の階別、種別毎の代表表示を行う。

・動力盤の警報を全点表示する。

03 表示・操作・点数リスト




注) ◎は個別、○は随別代表とする。


滋賀県土木部建築課				
課長	課長補佐	員		担当者
				


(仮称)琵琶湖博物館新築電気設備工事

電
73-65

0 - 910257 - B
















精工			
竣工			
監理			
施工			





















施工 竣工 監理 施工		滋賀県土木部建築課 課長 長瀬 裕子 課員 担当     	日建設計 	(仮称) 琵琶湖博物館新築電気設備工事 防排煙 2階平面図	73-73 No. 0-910257-B
----------------------	--	---	---	----------------------------------	-------------------------









1 民族収蔵庫(1)元設計 1/200 本工事分  配置図(S:1/200) 1 民族収蔵庫(1)変更後図 1/200 本工事分  配置図(S:1/200) 追加分 Av41^G×28 Av41d^G×8  配置図(S:1/200) 特記ナキ配線ハ VVF1.b-2c x 1.b-3c トスル F.P. 20-2c Z. 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増設変更部分工事	2 民族収蔵庫(2)元設計 1/200 本工事分  配置図(S:1/200) 2 民族収蔵庫(2)変更後図 1/200 本工事分  配置図(S:1/200) 追加分 Av41^G×28 Av41d^G×10  配置図(S:1/200) 特記ナキ配線ハ VVF1.b-2c x 1.b-3c トスル F.P. 20-2c Z. 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増設変更部分工事																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align: center;">着工</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">竣工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">監理</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	着工							竣工							監理							施工							滋賀県土木部建築課 課長補佐 課 員 担当者 日建設計 (仮称)県立琵琶湖博物館新築電気設備 変更部分工事 Z - 7
着工																													
竣工																													
監理																													
施工																													

3	液浸標本収蔵庫(1)元設計	1/200	4	液浸標本収蔵庫(2)元設計	1/200																												
本工事分  配置図(S:1/200)			本工事分  配置図(S:1/200)																														
3	液浸標本収蔵庫(1)変更後図	1/200	4	液浸標本収蔵庫(2)変更後図	1/200																												
本工事分  追加分 Av41^G×21 Av41d^G×4 特記ナリ配線ハVVFLb-Z^c x 1.6-3^c トスル F.P 2.0-Z^c 乙.図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増設変更部分工事			本工事分  追加分 Av41^G×21 Av41d^G×4 特記ナリ配線ハVVFLb-Z^c x 1.6-3^c トスル F.P 2.0-Z^c 乙.図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増設変更部分工事																														
<table><tr><td>着工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>竣工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>監理</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>施工</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			着工				竣工				監理				施工				<table><tr><td colspan="4">滋賀県土木部建築課</td></tr><tr><td>課長</td><td>課長補佐</td><td>課員</td><td>担当客</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 日建設計		滋賀県土木部建築課				課長	課長補佐	課員	担当客					(仮称)県立琵琶湖博物館新築電気設備 変更部分工事 3-7 No. -
着工																																	
竣工																																	
監理																																	
施工																																	
滋賀県土木部建築課																																	
課長	課長補佐	課員	担当客																														

5 映像資料収蔵庫元設計 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200)	6 環境収蔵庫元設計 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200)
5 映像資料収蔵庫変更後図 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200) 追加分  配線図 (S:1/200) 追加分 Av41^G×17 Av41d^G×6 L-B1c[△] 特記ナリ配線ハVVFLb-Z^c281.6-3^c2[△]ル F.P 20-Z^c Z. 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事	6 環境収蔵庫変更後図 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200) 追加分  配線図 (S:1/200) 追加分 Av41^G×4 Av41d^G×3 L-B1b[△] 特記ナリ配線ハVVFLb-Z^c281.6-3^c2[△]ル F.P 20-Z^c Z. 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事
管工 竣工 監理 施工		滋賀県土木部建築課 課長 課長補佐 課員 担当者	日建設計 (仮称) 県立琵琶湖博物館新築電気設備 変更部分工事 4-7 No.

8	動物収蔵庫 元設計 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200)	7	地学収蔵庫 元設計 1/200	本工事分  配線図 (S:1/200)																																
8	動物収蔵庫変更後図 1/200	本工事分  追加分 Av41^G×25 Av41d^G×8  配線図 (S:1/200) 特記ナキ配線ハ VVF1.6-Z^C×15.6-3^Cトスル FPZ0-Z^C 乙 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事	7	地学収蔵庫変更後図 1/200	本工事分  追加分 Av41^G×36 Av41d^G×12  配線図 (S:1/200) 特記ナキ配線ハ VVF1.6-Z^C×15.6-3^Cトスル FPZ0-Z^C 乙 図書資料室収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事																																
<table border="1"> <tr> <td>施工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>竣工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>監理</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	施工					竣工					監理					施工						<table border="1"> <tr> <td colspan="4">滋賀県土木部建築課</td> </tr> <tr> <td>技師</td> <td>課長</td> <td>課員</td> <td>担当者</td> </tr> <tr> <td>印</td> <td>印</td> <td>印</td> <td>印</td> </tr> </table>	滋賀県土木部建築課				技師	課長	課員	担当者	印	印	印	印	日建設計	(仮称) 県立琵琶湖博物館新築電気設備 変更部分工事	5-7 No. _____
施工																																					
竣工																																					
監理																																					
施工																																					
滋賀県土木部建築課																																					
技師	課長	課員	担当者																																		
印	印	印	印																																		

10	植物収蔵庫 元設計	1/200	9	考古収蔵庫 元設計	1/200
本工事分  配置図 (S:1/200)			本工事分  配置図 (S:1/200)		
10	植物収蔵庫変更後図	1/200	9	考古収蔵庫変更後図	1/200
本工事分  配置図 (S:1/200) 追加分  配置図 (S:1/200) △図書資料室、収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事 特記ナキ配線 1. VVF1.6-Z^c 2. 1.6-3^c 3. 2. 4. F.P. 20-Z^c			本工事分  配置図 (S:1/200) 追加分  配置図 (S:1/200) △図書資料室、収蔵庫積層床設置に伴う照明増変更部分工事 特記ナキ配線 1. VVF1.6-Z^c 2. 1.6-3^c 3. 2. 4. F.P. 20-Z^c		
竣工 竣工 監理 施工			滋賀県土木部建築課 課長 課長補佐 課 員 担当者 日建設計 (仮称) 県立琵琶湖博物館新築電気設備 変更部分工事 6-7		

